RNI No. MAHBIL /2009/37831

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष १२, अंक १६६ (६)] बुधवार, ऑक्टोबर २८, २०२६/ कार्तिक ६, शके १९४८ [पृष्ठे १६१, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ५९८

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

ऊर्जा विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ ऑक्टोबर, २०२६.

अधिसूचना

महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग नियम, २०२६.

क्रमांक मुविनि-२०२५/प्र.क्र.५५/ऊर्जा-१.— महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग अधिनियम, २०१७ (२०१८ चा महा. १५) याच्या कलम ३७ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनांची अंमलबजावणी करण्याकरिता पुढील नियम तयार करीत आहे :—

१. संक्षिप्त नाव- या नियमांस, महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग नियम, २०२६ असे म्हणावे.

२. व्याख्या- (१) या नियमांत, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,—

(क) "अधिनियम" याचा अर्थ, महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग अधिनियम, २०१७ (२०१८ चा महा. १५), असा आहे;

(ख) "जोडपत्र" याचा अर्थ, या नियमांसोबत जोडलेले जोडपत्र, असा आहे;

(ग) "नमुना" याचा अर्थ, या नियमांसोबत जोडलेला नमुना, असा आहे;

(घ) "कलम" याचा अर्थ, अधिनियमाचा कलम, असा आहे.

(२) या नियमांत वापरलेले परंतु व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांचा अर्थ, अनुक्रमे अधिनियमात किंवा भारतीय मानक संस्थेच्या कार्यपद्धती संहितेत त्यांनी नेमून दिल्याप्रमाणेच असेल.

३. मुख्य विद्युत निरीक्षक, अधीक्षक अभियंता, विद्युत निरीक्षक व सहाय्यक विद्युत निरीक्षक म्हणून नियुक्तीकरिता शैक्षणिक अर्हता—

(१) मुख्य विद्युत निरीक्षक- अशा व्यक्तीची, मुख्य विद्युत निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करता येणार नाही,-

(एक) ज्या व्यक्तीने मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा संस्थेतून विद्युत अभियांत्रिकी किंवा तिच्याशी समतुल्य असलेली पदवी धारण केलेली

	नसेल; आणि (दोन) जी विद्युत अभियांत्रिकीच्या सेवेमध्ये किमान वीस वर्षांच्या कालावधीकरिता नियमितपणे कार्यरत नसेल. (२) अधीक्षक अभियंता- अशा व्यक्तीची, अधीक्षक अभियंता म्हणून नियुक्ती करता येणार नाही,- (एक) ज्या व्यक्तीने मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा संस्थेतून विद्युत अभियांत्रिकी किंवा तिच्याशी समतुल्य असलेली पदवी धारण केलेली नसेल; आणि (दोन) जी विद्युत अभियांत्रिकीच्या सेवेमध्ये किमान पंधरा वर्षांच्या कालावधीकरिता नियमितपणे कार्यरत नसेल. (३) विद्युत निरीक्षक- अशा व्यक्तीची, विद्युत निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करता येणार नाही,- (एक) ज्या व्यक्तीने मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा संस्थेतून विद्युत अभियांत्रिकी किंवा तिच्याशी समतुल्य असलेली पदवी धारण केलेली नसेल; आणि (दोन) जी विद्युत अभियांत्रिकीच्या सेवेमध्ये किमान दहा वर्षांच्या कालावधीकरिता नियमितपणे कार्यरत नसेल. (४) सहाय्यक विद्युत निरीक्षक.- अशा व्यक्तीची, सहाय्यक विद्युत निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करता येणार नाही,- (एक) ज्या व्यक्तीने मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा संस्थेतून विद्युत अभियांत्रिकी किंवा तिच्याशी समतुल्य असलेली पदवी धारण केलेली नसेल; आणि (दोन) जी विद्युत अभियांत्रिकीच्या सेवेमध्ये किमान तीन वर्षांच्या कालावधीकरिता नियमितपणे कार्यरत नसेल, **४.** विद्युत निरीक्षक आणि सहाय्यक विद्युत निरीक्षक यांना सहाय्य करण्यासाठी तांत्रिक आणि इतर व्यक्तींची नियुक्ती करण्याकरिता शैक्षणिक अर्हता- (१) सहाय्यक अभियंता-ज्या व्यक्तीने, मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा संस्थेतून

	विद्युत अभियांत्रिकी किंवा तिच्याशी समतुल्य असलेली पदवी धारण केलेली नसेल अशा व्यक्तीची, विद्युत निरीक्षकाला आणि सहाय्यक विद्युत निरीक्षकाला सहाय्य करण्यासाठी, सहाय्यक अभियंता म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार नाही. (२) शाखा अभियंता किंवा कनिष्ठ अभियंता- ज्या व्यक्तीने, मान्यताप्राप्त संस्थेतून विद्युत अभियांत्रिकी किंवा तिच्याशी समतुल्य असलेली पदविका किंवा पदवी धारण केलेली नसेल अशा व्यक्तीची, विद्युत निरीक्षकाला आणि सहाय्यक विद्युत निरीक्षकाला सहाय्य करण्यासाठी, शाखा अभियंता किंवा कनिष्ठ अभियंता म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार नाही. **५.** उद्वाहन, सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग उभारण्याची परवानगी- (१) एखाद्या जागेत उद्वाहन, सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग उभारण्याचा इरादा असणारा, अशा जागेचा प्रत्येक मालक:- (एक) अशा जागेत उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग उभारील, किंवा (दोन) अशा जागेत उभारलेले उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग यामध्ये वाढीव काम करणे किंवा त्यात फेरफार करील, उद्वाहन, सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग यामध्ये वाढीव काम करणे किंवा यथास्थिति, त्यात फेरफार करणे या संबंधातील कोणतेही काम सुरू करण्यापूर्वी उद्वाहनाकरिता नमुना क मध्ये व सरकता जिना किंवा यथास्थिति, सरकता मार्ग याकरिता नमुना ख मध्ये विद्युत निरीक्षकास अर्ज करील. (२) अशा प्रत्येक अर्जासोबत उभारणी आराखडासह खालील कागदपत्रांचा अंतर्भाव करण्यात येईल:- (क) नमुना ग मधील वास्तूविशारद प्रमाणपत्र; (ख) नमुना घ मधील संरचनात्मक अभियंता प्रमाणपत्र; (ग) उद्वाहन, सरकता जिना किंवा यथास्थिति, सरकता मार्ग याकरिता कंत्राटदाराने मान्यता दिलेले नमुना ड मधील घोषणापत्र;

	(घ) मालक व मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराने यथोचितरीत्या, स्वाक्षरी केलेले उद्वाहन, सरकता जिना किंवा यथास्थिति, सरकता मार्ग उभारण्याचा तांत्रिक नकाशा; (ङ) मुखत्यारपत्र. (३) अशा प्रत्येक अर्जासोबत **शासन राजपत्रातील** अधिसूचनेद्वारे, शासन, कलम ४ अन्वये विनिर्दिष्ट करील असे शुल्क देखील भरलेले असेल. शुल्क, शासकीय पावती लेखांकन पद्धती किंवा ई-प्रदानाच्या माध्यमातून शासकीय कोषागारामध्ये किंवा भारतीय रिझर्व बँकेमध्ये भरण्यात येईल. (४) पोट-नियम (१) अन्वये अर्ज प्राप्त झाल्यावर, विद्युत निरीक्षक त्यास आवश्यक वाटेल अशी चौकशी केल्यावर व त्याला अर्जदाराने माहिती सादर केल्यावर, त्याच्या अभिप्रायांसह अर्ज व रीतसर भरलेला पडताळणी नमुना (उद्वाहनासाठी नमुना च आणि सरकते जिने व सरकते मार्गासाठी नमुना छ) संबंधित अधीक्षक अभियंत्याकडे पाठवील, त्यानंतर संबंधित अधीक्षक अभियंता केलेल्या अर्जावर परवानगी एकतर, मान्य करतील किंवा नाकारतील. उद्वाहनासाठी नमुना ज मध्ये आणि सरकते जिने व सरकते मार्गासाठी नमुना झ मध्ये परवानगी दिली जाईल. दिलेली परवानगी ही एक वर्षाच्या कालावधीकरिता वैध असेल. संरचनात्मक स्थायित्व प्रमाणपत्राच्या सादर करण्याच्या अधिन राहून, वैधतेचा कालावधी वाढविण्यात येईल. **६.** उद्वाहन, सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग उभारण्यासाठी, त्यांचे परिरक्षण करण्यासाठी विद्युत कंत्राटदाराला अनुज्ञप्ती देणे,- (१) उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग उभारण्यासाठी व त्याच्या परिरक्षणासाठी अनुज्ञप्ती मिळविण्याचा हेतू असणारी व वीज अधिनियम, २००३ (२००३ चा ३६) अन्वये तयार केलेल्या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सुरक्षा व विद्युत पुरवठा यासंबंधी उपाययोजना विनियम, २०२३ याच्या तरतुदींन्वये घटित करण्यात आलेल्या अनुज्ञापक मंडळाने दिलेली वैध विद्युत कंत्राटदार अनुज्ञप्ती असणारी कोणतीही व्यक्ती किंवा व्यक्तींची संस्था किंवा निगम निकाय, **शासन राजपत्रात** शासनाने कलम ५ अन्वये अधिसूचित केल्याप्रमाणे विहित करण्यात येईल अशा

	नमुन्यात विद्युत निरीक्षक याच्याकडे अर्ज शुल्कासहित नमुना त्र मध्ये अर्ज करील आणि पुढील कागदपत्रे सादर करील:- (क) वैध विद्युत कंत्राटदार अनुज्ञप्तीची स्वयं-साक्षांकित छायाचित्र प्रत; (ख) कार्यशाळा, कार्यालय परिसर, विद्युक देयक व दूरध्वनी देयकांची कागदपत्रे; (ग) अर्हतेच्या छायाचित्र प्रतींसह नमुना ट मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कर्मचाऱ्यांची यादी व कंत्राटदाराने पडताळणी केलेले अनुभव प्रमाणपत्र; (घ) कंत्राटदाराने त्याचे कर्मचारी इतर कोणत्याही संस्थेत कार्यरत नाहीत असे जाहीर केलेले घोषणापत्र; (ङ) उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग याच्या उभारणीसाठी आणि परिरक्षणासाठी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या सुट्या भागांची यादी; (च) उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग याच्या उभारणीसाठी आणि परिरक्षणासाठी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेली साधने आणि संयंत्रे यांची यादी; (छ) वाहतुकीसाठी ताब्यात असलेल्या वाहनाच्या कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती; (ज) दुकान व आस्थापना अनुज्ञप्तीची एक छायांकित प्रत; (झ) तांत्रिक कर्मचारी वर्गाकरिता प्रशिक्षणाची तरतूद करण्यासाठी सुविधा दर्शविणारी कागदपत्रे. (२) उद्वाहन, सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग याच्या उभारणीसाठी आणि परिरक्षणासाठी अनुज्ञप्ती मिळविण्याकरिता विद्युत कंत्राटदाराकडे,- (एक) महाराष्ट्र राज्यातील स्वतंत्र दूरध्वनी जोडणीसह स्वतंत्र कार्यालय परिसर असावा: परंतु, एखाद्या शहरात किंवा नगरात जेथे परिरक्षणाखालील उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग यांची संख्या ५० पेक्षा जास्त असल्यास किंवा अशी उद्वाहने कंत्राटदाराच्या मुख्य कार्यालयापासून १०० किलोमीटर पेक्षा अधिक अंतरावर असल्यास, कंत्राटदाराद्वारे त्या शहरात किंवा नगरात,

	वेळेवर परिरक्षण व आपत्कालीन सेवा पुरविण्यासाठी आवश्यक सुविधा असलेले अतिरिक्त सेवा केंद्र प्रस्थापित केले जाईल; (दोन) त्याला कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून किंवा भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मान्यता दिलेल्या बँकेकडून किंवा तहसीलदाराकडून, तो पाच लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत ऐपतदार आहे अशा आशयाचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल; (तीन) त्याच्या नियमित सेवेत किमान पुढील कर्मचारी असावेत,- (क) महाराष्ट्र राज्य अनुज्ञापक मंडळाकडून विद्युत पर्यवेक्षक अनुज्ञप्ती धारण करणारा आणि अनुज्ञप्तीधारक भागीदारी संस्था किंवा यथास्थिति, कंपनीमध्ये उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकते मार्गाच्या क्षेत्रात किमान पाच वर्षांचा अनुभव असलेला किमान एक विद्युत पर्यवेक्षक. (ख) किमान एक अभियंता ज्याने,- (एक) मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा संस्थेतून यांत्रिक अभियांत्रिकी शाखेतील पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी पदवी धारण केलेली असावी आणि ज्याला अनुज्ञप्तीधारक भागीदारी संस्था किंवा कंपनीमध्ये उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकते मार्गाच्या क्षेत्रात किमान पाच वर्षांचा अनुभव असावा; किंवा (दोन) मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा संस्थेतून यांत्रिक अभियांत्रिकी शाखेतील पदवीका किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी अर्हता धारण केलेली असावी आणि ज्याला अनुज्ञप्तीधारक भागीदारी संस्था किंवा कंपनीमध्ये उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकते मार्गाच्या क्षेत्रात किमान आठ वर्षांचा अनुभव असावा; किंवा (ग) किमान एक अभियंता ज्याने,- (एक) मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा संस्थेतून विद्युत किंवा

	इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी शाखेतील पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी पदवी धारण केलेली असावी आणि ज्याला अनुज्ञप्तीधारक भागीदारी संस्था किंवा कंपनीमध्ये उद्वाहने , सरकते जिने किंवा सरकते मार्गाच्या क्षेत्रात किमान पाच वर्षांचा अनुभव असावा; (दोन) मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा संस्थेतून विद्युत किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी शाखेतील पदविका किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी अर्हता धारण केलेली असावी आणि ज्याला अनुज्ञप्तीधारक भागीदारी संस्था किंवा कंपनीमध्ये उद्वाहने , सरकते जिने किंवा सरकते मार्गाच्या क्षेत्रात किमान आठ वर्षांचा अनुभव असावा; (घ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किंवा शासनाद्वारे मान्यता मिळालेल्या इतर कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थेतून विद्युत किंवा इलेक्ट्रॉनिक्सच्या व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थेचे प्रमाणपत्र धारण करणारी आणि अनुज्ञप्तीधारक भागीदारी संस्था किंवा कंपनीमध्ये उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकते मार्गाच्या क्षेत्रात किमान पाच वर्षांचा अनुभव असलेली किमान एक व्यक्ती; (ङ) उद्वाहन, सरकता जिना व सरकते मार्गासाठी, एका वर्षाच्या कालावधीत उभारण्यात येणाऱ्या पंचवीस नवीन उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकते मार्गांसाठी एक उभारणी करणारा गट असेल ज्यामध्ये,- (एक) अनुज्ञप्तीधारक भागीदारी संस्था किंवा कंपनीमध्ये उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकते मार्गाच्या क्षेत्रात किमान पाच वर्षांचा अनुभव असलेला एक वरिष्ठ उभारणीकार; (दोन) अनुज्ञप्तीधारक भागीदारी संस्था किंवा कंपनीमध्ये उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकते मार्गाच्या क्षेत्रात किमान पाच वर्षांचा अनुभव असलेला एक कनिष्ठ उभारणीकार;

	(तीन) एक मदतनीस, यांचा समावेश असेल. (च) उद्वाहन, सरकता जिना व सरकता मार्गाच्या परिरक्षणासाठी, एका वर्षाच्या कालावधीत परिरक्षणासाठी असलेल्या पन्नास उद्वाहन किंवा सरकता जिना व सरकत्या मार्गाकरिता एक देखभाल जोडी असेल, ज्यामध्ये अनुज्ञप्तीधारक भागीदारी संस्था किंवा कंपनीमधील क्षेत्रात किमान पाच वर्षांचा अनुभव असलेल्या एका मेकॅनिकचा समावेश असेल: (छ) उद्वाहन मालकांकडून येणाऱ्या तक्रारी व आपत्कालीन कॉल्स स्वीकारण्यासाठी आणि त्यांना त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी सेवा केंद्रावर २४/७ कॉल हजेरी सेवा उपलब्ध करून देणे: परंतु, जेव्हा या नियमांतर्गत अनुज्ञप्तीसाठी अर्ज करणारी व्यक्ती, स्वतः आवश्यक अनुभवासह अर्हताप्राप्त यांत्रिक किंवा विद्युत किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंता असेल, तेव्हा दुसऱ्या यांत्रिक किंवा विद्युत किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्याची आवश्यकता असणार नाही; (चार) त्याच्या स्वत:च्या ताब्यातील किंवा विहित करारनाम्यातील भाड्याच्या आधारावर स्वतंत्र सुविधांसह किमान १०० चौरस मीटर क्षेत्र असलेली आणि दूरध्वनी व किमान १५ अश्वशक्तीची (एच.पी.) स्वतंत्र विद्युत जोडणी असलेली एक कारखाना किंवा तंत्रशाळा असावी. अशा तंत्रशाळेत पुढील किमान सुसज्ज यंत्रसामग्री व चाचणी उपकरणे एकतर स्थिर किंवा सुवाह्य स्वरूपात असावीत:- (क) वेधणी; (ख) सांधण यंत्र; (ग) धातू कापण्याची करवत; (घ) साखळी कप्प्या: परंतु, जर मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराकडे त्याचे स्वत:चा कारखाना असेल तर त्याच्याकडे एक स्वतंत्र तंत्रशाळा असण्याची आवश्यकता नसेल परंतु, वर नमूद केल्याप्रमाणे त्याच्याकडे किमान यंत्रसामग्री व

	उपकरणे आवश्यक असतील. (पाच) परिरक्षणाच्या व उभारणीच्या कामात गुंतलेल्या संपूर्ण कर्मचारीवर्गासाठी सुरक्षा पट्टा व शिरोवेष्टन यांसारखे सुरक्षा कळयंत्रे आवश्यक असतील. (सहा) परिरक्षणासाठी त्याच्या ताब्यात स्वतंत्र सोईस्कर वाहन असावे. (३) असा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर विद्युत निरीक्षक यांस आवश्यक असेल अशी माहिती सादर करण्यास अर्जदाराला फर्मावता येईल. विद्युत निरीक्षकास आवश्यक वाटल्यास कार्यालय व कारखाना/तंत्रशाळा जागेचे निरीक्षण करील व अशी इतर चौकशी केल्यानंतर आणि अर्जदाराने आवश्यक अशी आणखी माहिती पुरविल्यानंतर अर्ज पुढे अधीक्षक अभियंत्यांकडे त्याच्या अभिप्रायासह पाठवील. अधीक्षक अभियंता त्यानंतर एकतर अनुज्ञप्ती देतील किंवा नाकारतील. सदर अनुज्ञप्ती नमुना ठ नुसार मंजूर करण्यात येईल. (४) अनुज्ञप्तीधारक या नियमांन्वये दिलेल्या अनुज्ञप्तीचे नूतनीकरण करण्यासाठी संबंधित विद्युत निरीक्षकामार्फत अधीक्षक अभियंत्याला अर्ज करील. सदरचा अर्ज, शासनाने **शासकीय राजपत्रात** कलम ५ च्या पोट-कलम (५) अन्वये अधिसूचित करील अशा शुल्कासह आणि वरील पोट-नियम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कागदपत्रांसह, अनुज्ञप्तीची किंवा यथास्थिती, नूतनीकरण केलेल्या अनुज्ञप्तीची मुदत समाप्त होण्याच्या दिनांकाच्या किमान तीस दिवस अगोदर नमुना ड मध्ये सादर करण्यात येईल. अनुज्ञप्तीधारकाकडून ज्या उद्वाहन, सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग यांचे परिरक्षण केले जात आहे, अशा उद्वाहन, सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग यांच्या किमान दहा मालकांकडून, अनुज्ञप्तीधारकाने, उद्वाहन, सरकता जिना किंवा यथास्थिती, सरकता मार्ग चांगल्या स्थितीत परिरक्षित ठेवला असल्याचे नमूद करणारे प्रमाणपत्र देखील अर्जदाराने सादर केले पाहिजे. (५) पोट-नियम (४) अन्वये केलेला अर्ज प्राप्त झाल्यावर, विद्युत निरीक्षक, अर्जदाराच्या कार्यालयाच्या व कारखाना/तंत्रशाळेच्या जागेचे प्रत्यक्ष निरीक्षण केल्यानंतर व त्यास आवश्यक वाटेल अशी अन्य चौकशी केल्यानंतर आणि अर्जदाराकडून सादर करणे आवश्यक असेल अशी आणखी माहिती मिळवल्यानंतर,

	तो अर्ज आपल्या अभिप्रायासह अधीक्षक अभियंत्यांकडे पाठवील. अधीक्षक अभियंता, अर्जाचा व विद्युत निरीक्षकांच्या अभिप्रायांचा विचार केल्यानंतर, अनुज्ञप्तीचे नूतनीकरण एकतर मंजुरी देतील किंवा नाकारतील. जेव्हा नूतनीकरण मंजूर केले जाईल, तेव्हा अधीक्षक अभियंता नमुना ठ मध्ये अनुज्ञप्तीचे नूतनीकरण करतील. (६) जर मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराने मुदत समाप्तीच्या दिनांकाच्या उपरोक्त कालावधीत उक्त रीतीने आवश्यक दस्तऐवजांसह अनुज्ञप्तीच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज करण्यात कसूर केली, तर ती अनुज्ञप्ती रद्दबातल ठरेल आणि मान्यताप्राप्त कंत्राटदारास पोट-नियम (१) अन्वये नवीन अनुज्ञप्ती प्राप्त करून घेणे आवश्यक असेल. **७. उद्वाहन, सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग चालू करण्याची अनुज्ञप्ती देण्यापूर्वी प्रारंभिक निरीक्षण आणि उद्वाहन, सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग चालू करण्याची अनुज्ञप्ती.-** (१) ज्या जागेच्या मालकास अशा जागेत उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग उभारण्याची किंवा बसविण्याची परवानगी देण्यात आली असेल, असा प्रत्येक मालक, असे उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग संबंधित घटक उभारणी किंवा बसविण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर, एका महिन्याच्या आत, नमुना ढ मध्ये अशा उभारणीची किंवा बसविल्याची लेखी नोटीस विद्युत निरीक्षकास देईल किंवा पाठवील किंवा देण्याची अथवा पाठविण्याची व्यवस्था करील, आणि उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग चालविण्याच्या किंवा वापरण्याच्या अनुज्ञप्तीकरिता त्याच्याकडे अर्ज करील. (२) अशा प्रत्येक अर्जासोबत, शासनाद्वारे, कलम ७ च्या पोट-कलम (२) अन्वये **शासकीय राजपत्रात** अधिसूचित केलेले शुल्क व पुढील कागदपत्रांचा संच जोडलेला असेल:- (क) नमुना ण मधील, उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग उभारण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराचे घोषणापत्र ; (ख) चाचणी अहवाल, (उद्वाहनासाठी नमुना त मधील आणि सरकत्या जिन्यासाठी किंवा सरकत्या मार्गासाठी नमुना थ मधील) ;

	(ग) कलम ७ च्या पोट-कलम (६) अन्वये मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराचे प्रमाणपत्र ; (घ) शुल्क भरल्याची पावती ; (ङ) निरीक्षण अहवाल (उद्वाहनासाठी नमुना द मधील आणि सरकत्या जिन्यासाठी किंवा सरकत्या मार्गासाठी नमुना ध मधील). (३) पोट-नियम (१) अन्वये अर्ज प्राप्त झाल्यावर,- (एक) विद्युत निरीक्षक अर्जदाराला नमुना न मध्ये निरीक्षणाची नोटीस पाठवतील आणि प्रत्यक्ष निरीक्षण करतील. (दोन) जर विद्युत निरीक्षकास असे आढळून आले की, उद्वाहन, सरकता जिना किंवा यथास्थिती, सरकता मार्ग हे भारतीय मानक संस्थेच्या (बीआयएस) संबंधित संहितेमध्ये विहित केलेल्या मानकांशी अनुरूप आहेत, तर तो, तो अर्ज, आपले अभिप्राय आणि विहित नमुन्यातील (उद्वाहनासाठी नमुना प आणि सरकत्या जिन्यासाठी किंवा सरकत्या मार्गासाठी नमुना फ) निरीक्षण अहवालासह संबंधित अधीक्षक अभियंत्याकडे पाठवील. (तीन) जर विद्युत निरीक्षकास उद्वाहन, सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग यामध्ये काही दोष आढळून आला किंवा ते भारतीय मानक संस्थेच्या (बीआयएस) संहितेमध्ये विहित केलेल्या मानकांशी अनुरूप नसल्याचे आढळून आले, तर तो त्या त्रुटींविषयी अर्जदारास नमुना ब मध्ये कळवील. त्रुटींचे निवारण केल्यावर आणि अनुपालनाची पडताळणी झाल्यावर, विद्युत निरीक्षक, सदरचा अर्ज, आपल्या अभिप्रायांसह व निरीक्षण अहवालासह, संबंधित अधीक्षक अभियंत्याकडे पाठवील. (४) अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, अधीक्षक अभियंता, नियम ९ च्या तरतुदींच्या अधीन राहून, उद्वाहनासाठी नमुना भ मध्ये आणि सरकत्या जिन्यासाठी व सरकत्या मार्गासाठी नमुना म मध्ये एकतर अनुज्ञप्ती मंजूर करतील किंवा नाकारतील. (५) उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग चालविण्यासाठी दिलेली अनुज्ञप्ती, ती ज्या दिनांकास दिली असेल, त्या दिनांकापासून वीस वर्षांच्या कालावधीसाठी वैध असेल.

	(६) अनुज्ञप्तीच्या कालावधीची मुदत समाप्त होण्यापूर्वी, किमान तीस दिवस अगोदर, अनुज्ञप्तीधारक, अनुज्ञप्तीच्या नूतनीकरणाकरिता उद्वाहनासाठी नमुना य मध्ये आणि सरकत्या जिन्यासाठी किंवा सरकत्या मार्गासाठी नमुना यक मध्ये, कलम ८ च्या पोट-कलम (४) अन्वये शासनाने **शासकीय राजपत्रात** अधिसूचित केलेले शुल्क व पुढील कागदपत्रांसह अर्ज करील :- (क) नमुना ग मधील वास्तुविशारद प्रमाणपत्र; (ख) नमुना घ मधील **संरचनात्मक अभियंत्याचे प्रमाणपत्र**; (ग) शुल्क भरल्याची पावती ; (घ) उद्वाहनासाठी नमुना त मधील आणि सरकत्या जिन्यासाठी किंवा सरकत्या मार्गासाठी नमुना थ मधील चाचणी अहवाल ; (ड) कलम ७ च्या पोट-कलम (६) अन्वये मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराचे प्रमाणपत्र ; (च) मागील वर्षाचे निरीक्षण शुल्क भरल्याची पावती ; (छ) उद्वाहनासाठी नमुना द मधील आणि सरकत्या जिन्यासाठी किंवा सरकत्या मार्गासाठी नमुना ध मधील निरीक्षण अहवाल ; (ज) मूळ अनुज्ञप्ती. (७) पोट-नियम (४) अन्वये नूतनीकरणाचा अर्ज प्राप्त झाल्यावर, विद्युत निरीक्षक नमुना न मध्ये निरीक्षणासाठी नोटीस बजावतील आणि प्रत्यक्ष निरीक्षण करतील. जेथे काही त्रुटी आढळून येतील, तेथे विद्युत निरीक्षक अर्जदारास असे त्रुटीपत्र नमुना ब मध्ये कळवतील किंवा विद्यमान संचमांडणीच्या श्रेणीवर्धनासाठी भारतीय मानक संस्थेच्या संबंधित संहितेनुसार उद्वाहन, सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग बदलण्याची अथवा त्यामध्ये फेरबदल करण्याची आवश्यकता असणारी नोटीस बजावतील. अशा नोटीसमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या त्रुटींचे किंवा आवश्यकतांचे अनुपालन केल्यानंतर, किंवा निरीक्षणादरम्यान कोणत्याही त्रुटी आढळून न आल्यास, विद्युत निरीक्षक त्यास आवश्यक वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर, तो अर्ज आपल्या अभिप्रायांसह आणि तपासणी नमुन्यासह (उद्वाहनांसाठी नमुना प किंवा सरकत्या जिन्यांसाठी किंवा सरकत्या मार्गांसाठी नमुना फ) संबंधित अधीक्षक

	अभियंत्यांकडे पाठवतील. अधीक्षक अभियंता, या नियमांच्या तरतुदींच्या अधीन राहून, अनुज्ञप्तीचे नूतनीकरण एकतर मंजूर करतील किंवा नाकारतील. जेव्हा नूतनीकरण मंजूर केले जाईल, तेव्हा नूतनीकरण केलेली अनुज्ञप्ती नमुना यख मध्ये निर्गमित करण्यात येईल. **८. अनुज्ञप्तीची दुय्यम प्रत देणे किंवा मालकी हक्काचे हस्तांतरण :-** (१) जेव्हा नियम ५ च्या तरतुदींन्वये निर्गमित केलेली अनुज्ञप्ती हरवली असेल किंवा नष्ट झाली असेल किंवा जेथे उद्वाहन, सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग चालू आहे अशा जागेची मालकी हस्तांतरित झाली असेल, तेव्हा अनुज्ञप्तीधारक, अनुज्ञप्तीची दुय्यम प्रत मिळण्यासाठी किंवा यथास्थिती, अनुज्ञप्तीच्या मालकी हक्काचे हस्तांतरण करण्यासाठी विद्युत निरीक्षकाकडे अर्ज करील. (२) असा प्रत्येक अर्ज, अनुज्ञप्तीच्या दुय्यम प्रतीसाठी नमुना यग मध्ये आणि मालकी हक्काच्या हस्तांतरणासाठी नमुना यघ मध्ये, शासनाने **शासकीय राजपत्रात** अधिसूचित केलेले शुल्क आणि पुढील कागदपत्रांसह करील :- (क) नमुना ग मधील वास्तुविशारद प्रमाणपत्र ; (ख) नमुना घ मधील **संरचनात्मक अभियंत्याचे प्रमाणपत्र**; (ग) मालक आणि मान्यताप्राप्त कंत्राटदार यांनी यथोचित स्वाक्षरी केलेला तांत्रिक नकाशा (जर जुना अभिलेख उपलब्ध नसेल तर) ; (घ) पोलीस अ-दखलपात्र नोंद अहवाल (जर जुनी अनुज्ञप्ती गहाळ झाली असेल तर) ; (ङ) उद्वाहनासाठी नमुना त मधील आणि सरकत्या जिन्यासाठी किंवा सरकत्या मार्गासाठी नमुना थ मधील चाचणी अहवाल ; (च) कलम ७ च्या पोट-कलम (६) अन्वये मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराचे प्रमाणपत्र ; (छ) मागील वर्षाचे निरीक्षण शुल्क भरल्याची पावती ; (ज) निरीक्षण अहवाल (उद्वाहनासाठी नमुना द आणि सरकत्या जिन्यासाठी किंवा सरकत्या मार्गासाठी नमुना ध) ; (झ) मूळ अनुज्ञप्तीची प्रत ;

	(ञ) वार्षिक परिरक्षण कराराची प्रत ; (ट) नमुना यड नुसार अनुज्ञप्तीधारकाचे प्रतिज्ञापत्र ; (ठ) मालकी हक्कातील बदल दर्शविणारे कागदपत्र (मालकी हक्क हस्तांतरणाच्या अर्जाच्या बाबतीत). (३) पोट-नियम (२) अन्वये अर्ज प्राप्त झाल्यावर, विद्युत निरीक्षक त्यास आवश्यक वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर, तो अर्ज आपल्या अभिप्रायांसह संबंधित अधीक्षक अभियंत्यांकडे पाठवतील. संबंधित अधीक्षक अभियंता, या नियमांच्या तरतुदींच्या अधीन राहून, अर्ज एकतर मंजूर करतील किंवा नाकारतील. अर्ज मंजूर केल्यास, उद्वाहनासाठी नमुना भ मध्ये आणि सरकत्या जिन्यासाठी किंवा सरकत्या मार्गासाठी नमुना म मध्ये अनुज्ञप्ती निर्गमित करतील. (५) या नियमान्वये निर्गमित केलेल्या अनुज्ञप्तीच्या दुय्यम प्रतीवर किंवा अनुज्ञप्तीच्या मालकी हक्क हस्तांतरण प्रतीवर मूळ अनुज्ञप्ती निर्गमित केल्याचा दिनांक स्पष्टपणे नमूद केला असेल आणि त्यावर "दुय्यम प्रत" किंवा यथास्थिती, "नावात बदल" असा शिक्का मारण्यात येईल. **९. कलम १२ अन्वये उद्वाहन, सरकता जिना, सरकता मार्ग यांचे विनिर्देश.-** (१) जोपर्यंत लागू असलेल्या संबंधित राष्ट्रीय इमारत संहितेचे किंवा भारतीय मानक संस्थेच्या संहितेचे, आणि विशेषतः परिशिष्टामध्ये नमूद केल्यानुसार उद्वाहन, सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग याकरिता एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीचे (यूडीसीपीआर) अनुपालन होत नाही, तोपर्यंत उद्वाहन, सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग चालविण्याची कोणतीही अनुज्ञप्ती दिली जाणार नाही. (२) उद्वाहन, सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग आणि संबंधित संचमांडणी हे वीज अधिनियम, २००३ (२००३ चा ३६) आणि त्याअन्वये केलेले केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा आणि वीज पुरवठ्यासंबंधी उपाययोजना) विनियम, २०२३ चे अनुपालन करतील. (३) जर उद्वाहन, सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग यासंबंधीच्या कोणत्याही अटी किंवा तरतुदी यांमध्ये भारतीय मानक संस्थेची संहिता, भारतीय राष्ट्रीय इमारत

	संहिता आणि एकत्रित विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) यांच्या तरतुदींन्वये समाविष्ट केलेल्या नसतील, परंतु आंतरराष्ट्रीय मानक संस्था (आय. एस. ओ.) किंवा युरोपियन मानक (ई. एन.) मधील तरतुदींचा समावेश असेल, तर उक्त अटी आणि तरतुदी या महाराष्ट्र शासनाच्या मान्यतेनंतर स्वीकारल्या जाऊ शकतील आणि त्यानंतर अनुज्ञप्ती देताना त्यांचे पालन केले जाईल. (३) उद्वाहन संचमांडणीच्या उद्वाहन गाडीमध्ये बंदिस्त परिपथ दूरचित्रवाणी (सी. सी. टी. व्ही.) यंत्रणा बसवलेली असेल: परंतु, या नियमांच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी, ज्या विद्यमान उद्वाहनांमध्ये बंदिस्त परिपथ दूरचित्रवाणी (सी. सी. टी. व्ही.), स्वयंचलित बचाव साधन (ए. आर. डी.), अतिभार संरक्षक साधन (ओ. एल. पी. डी.) बसविलेले नाहीत, अशा विद्यमान उद्वाहनांमध्ये बंदिस्त परिपथ दूरचित्रवाणी (सी. सी. टी. व्ही.), स्वयंचलित बचाव साधन (ए.आर.डी.), अतिभार संरक्षक साधन (ओ. एल. पी. डी.) हे या नियमांच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून म्हणजेच हे नियम **शासकीय राजपत्रात** अधिसूचित झाल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीत बसविणे आवश्यक असेल. **१०.** उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग पुढील अटींवर चालवले जातील. - प्रत्येक उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग साधनसामग्री आणि संचमांडणी पुढील अटींच्या अधीन राहून चालविली जाईल:- (१) अनुज्ञप्तीधारक प्रत्येक उद्वाहन, सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग आणि त्याची संचमांडणी नियम ९ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या आवश्यकतांनुसार परिरक्षित करतील. (२) अनुज्ञप्तीधारक स्वत: किंवा त्याच्या प्राधिकृत कंत्राटदारामार्फत उद्वाहन, सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग, यथास्थिती, उद्वाहनासाठी नमुना द मध्ये आणि सरकता जिना आणि सरकता मार्गासाठी नमुना ध मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या वेळापत्रकानुसार नियतकालिक लेखापरीक्षण आणि चाचणी करतील, आणि वर्षातून किमान एकदा किंवा विद्युत निरीक्षकांनी मागणी केल्यानुसार अशा आधीच्या ठराविक कालांतराने प्रमाणित करतील. सदर अहवाल विद्युत निरीक्षकाकडे सादर केला जाईल.

	(३) अनुज्ञप्तीधारक कोणत्याही जागेवरील उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग किंवा संबंधित संचमांडणीमध्ये असे कोणतेही वाढीव काम किंवा फेरफार करणार नाही ज्यामुळे त्याच्या मूळ तांत्रिक वैशिष्ट्यांमध्ये बदल होईल किंवा ज्याचा साधनसामग्रीच्या सुरक्षित कामकाजावर किंवा वापरकर्ता, परिरक्षण करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संचमांडणीच्या परिसरातील व्यक्तींच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होऊ शकेल, आणि नियम ९ तसेच कलम १० च्या तरतुदींनुसार आवश्यक असल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंत्यांकडून त्यासंबंधीची परवानगी मिळवल्याशिवाय कोणत्याही ठिकाणी उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग उभारणार नाही किंवा बसवणार नाही. (४) अनुज्ञप्तीधारक साधनसामग्रीच्या आणि संबंधित संचमांडणीच्या परिरक्षणाची जबाबदारी एका मान्यताप्राप्त कंत्राटदारावर सोपवेल. अशा नियुक्तीवर, मान्यताप्राप्त कंत्राटदार या नियमांन्वये अनुज्ञप्तीधारकावर लादलेली कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या, त्याला नेमून दिलेल्या मर्यादेपर्यंत, पार पाडण्यासाठी जबाबदार असेल आणि अनुज्ञप्तीधारक अशा कंत्राटदारास अशी कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या पार पाडण्यापासून अडवणार नाही किंवा प्रतिबंध करणार नाही. (५) अनुज्ञप्तीधारक उद्वाहन, सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग यातील प्रत्येक दुरुस्ती आणि फेरफाराची नोंद एका रोजवही नमुन्यामध्ये (उद्वाहनांसाठी नमुना यच मध्ये आणि सरकते जिने आणि सरकत्या मार्गांसाठी नमुना यछ मध्ये) करतील, जी प्रत्येक उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग संचमांडणीमध्ये जतन केली जाईल. (६) अनुज्ञप्तीधारक साधनसामग्री किंवा संचमांडणीमधील प्रत्येक बिघाडावर, ज्याबाबत मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराने अहवाल दिला असेल, त्यावर त्वरित उपाययोजना करतील. (७) अनुज्ञप्तीधारक हे सुनिश्चित करतील की, उद्वाहने, सरकते जिने आणि सरकते मार्ग यांचे परिरक्षण आणि तपासणी दर महिन्याला किमान एकदा मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराकडून केली जाते. अशा परिरक्षण आणि तपासणीचे निष्कर्ष

	कंत्राटदाराकडून उद्वाहनांच्या रोजवहीत नमुना यच मध्ये आणि सरकते जिने आणि सरकत्या मार्गांसाठी नमुना यछ मध्ये नोंदवले जातील. (८) अनुज्ञप्तीधारक उद्वाहन, सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग चालविण्याबाबतची अनुज्ञप्ती तळमजल्यावर किंवा प्रवेश पातळीवर किंवा विद्युत निरीक्षकाने विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे प्रदर्शित करेल. (९) अनुज्ञप्तीधारक विद्युत निरीक्षकाने विनिर्दिष्ट केल्यानुसार, सुरक्षेसंबंधी सूचनांचे फलक आणि चिन्हे, उद्वाहनासाठी नमुना यज आणि यझ मध्ये आणि सरकता जिना किंवा सरकता मार्गासाठी नमुना यत्र मध्ये पुरवल्याप्रमाणे प्रदर्शित करेल. (१०) कोणतीही व्यक्ती उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग संचमांडणीच्या कोणत्याही यंत्रणेत जाणीवपूर्वक हस्तक्षेप करणार नाही. (११) फेरफार किंवा दुरुस्तीसाठी प्रणालीपासून सहा महिने किंवा त्याहून अधिक कालावधीसाठी खंडित ठेवलेले कोणतेही उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग, जोपर्यंत अशा उपकरणांवर, केबलवर किंवा पुरवठा लाईनवर मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराकडून संबंधित मानकांनुसार प्रत्यक्ष जागी चाचण्या घेतल्या जात नाहीत तोपर्यंत वापरात आणले जाणार नाही. (१२) अठरा वर्षांखालील कोणत्याही व्यक्तीस उद्वाहन चालक म्हणून नियुक्त केले जाणार नाही. उद्वाहन चालक अशी व्यक्ती असेल जी मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या सुदृढ असेल आणि तिला उद्वाहनाच्या योग्य कार्यचलनाचे प्रशिक्षण दिलेले असेल. (१३) बारा वर्षांखालील मुलांना, एखादी प्रौढ व्यक्ती सोबत असल्याखेरीज, उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग वापरण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. (१४) या नियमांन्वये दिलेली प्रत्येक अनुज्ञप्ती, जर ती या नियमात नमूद केलेल्या कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन करत असेल, तर ती रद्द झाली आहे असे मानण्यात येईल. (१५) जर उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग यांचा कोणताही भाग, परिवेष्टन, दरवाजा किंवा नट बोल्ट खराब झाला असेल किंवा तुटला असेल, तर अनुज्ञप्तीधारक त्वरित त्याची दुरुस्ती करेल आणि तो चांगल्या कार्यक्षम स्थितीत

	आणेल. अनुज्ञप्तीधारक सुरक्षितता साधने सुस्थितीत ठेवतील. उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग यांचे सर्व भाग आणि सुरक्षितता साधने स्वच्छ आणि कचरा, धूळ किंवा घाणीपासून मुक्त ठेवतील. अनुज्ञप्तीधारकाने ताण, पीळ किंवा वाकण्याच्या बलास अधीन असलेल्या कोणत्याही तुटलेल्या किंवा खराब झालेल्या भागाचे अथवा प्रवाशांची वाहतूक करणारे भाग ज्या भागांवर आधारलेले असतात, अशा कोणत्याही भागाचे सांधकाम करू नये. ११. अपघाताची सूचना आणि अहवाल व कलम १५ अन्वये ज्या कालावधीत अपघाताची सूचना आणि अहवाल द्यावयाचा आहे तो कालावधी- (१) प्रत्येक अपघाताची सूचना कलम १५ मध्ये निर्धारित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार नमुना यट मध्ये आणि अपघाताच्या सविस्तर अहवालासह नमुना यठ मध्ये चोवीस तासांच्या कालावधीत विद्युत निरीक्षक आणि स्थानिक पोलीस ठाण्याला दिली जाईल. (२) विद्युत निरीक्षक अधिनियमाच्या कलम १५ चे पोट-कलम (४) नुसार चौकशी करतील आणि अहवाल देतील. **१२.** उद्वाहने किंवा सरकता जिना किंवा सरकते मार्ग यांचे नियतकालिक निरीक्षण- (१) जेथे उद्वाहन, सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग वापरात असेल, तेथे अशा प्रत्येक उद्वाहनाचे किंवा सरकत्या जिन्याचे किंवा सरकत्या मार्गाचे अधिनियमाच्या कलम १७ च्या तरतुदींनुसार विद्युत निरीक्षकाकडून नियतकालिक निरीक्षण आणि चाचणी केली जाईल. (२) असे निरीक्षण करण्यापूर्वी, जागेच्या मालकाला नमुना यड मध्ये नोटीस बजावली जाईल, आणि जर कोणत्याही दुरुस्त्या किंवा फेरफार आवश्यक असतील तर, उद्वाहन, सरकता जिना किंवा यथास्थिति, सरकता मार्ग यांचा वापर थांबविण्याचा देण्यात येणारा निर्देश नमुना यढ मध्ये बजावला जाईल. **१३.** उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग यांच्या वापरास प्रतिबंध आणि सील करणे.- (१) वापर न करण्याबाबतची सूचना.- मालक किंवा अनुज्ञप्तीधारक अधीक्षक अभियंत्याला अशा कोणत्याही उद्वाहन, सरकता जिना किंवा सरकता मार्गाबद्दल

	माहिती देईल जे वापरास प्रतिबंध करावयाचे आहे, वापरातून कायमस्वरूपी काढून टाकावयाचे आहे, किंवा सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी वापरातून बंद करावयाचे आहे. (२) असुरक्षित स्थितीत असल्यास उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग सील करणे.- अधीक्षक अभियंता, कलम २१ अन्वये त्याला सादर केलेल्या अहवालानुसार, उद्वाहन, सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग यामध्ये करावयाच्या दुरुस्त्या आणि फेरफारांसाठी नमुना यण मध्ये निर्देश देतील. जर अधीक्षक अभियंत्याने दिलेल्या निर्देशांचे पालन केले नाही किंवा अनुपालन झाले नाही, तर अधीक्षक अभियंता अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार असे उद्वाहन, सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग सील करू शकतील. (३) न वापरलेली उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग.- जेथे कोणत्याही जागी बसविलेले उद्वाहन, सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग म्हणून वापरणे बंद झाले असेल, तेथे मालक एकतर ते काढून टाकतील किंवा विद्युत पुरवठ्यापासून पूर्णपणे खंडित केल्यानंतर ते सुरक्षित यांत्रिक स्थितीत परिरक्षित करतील. सर्व दरवाजे आणि दरवाजांचे उघडणे आणि प्रवेश मार्ग सुरक्षितपणे कुलूपबंद केले जातील किंवा अडवण लावले जातील जेणेकरून उद्वाहन-कूप, सरकते जिने किंवा सरकत्या मार्गांवर अनधिकृत व्यक्तींचा प्रवेश रोखता येईल. वापरात नसलेले सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग, जिने किंवा चालण्याचे मार्ग म्हणून वापरण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

जोडपत्र
उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग यांच्या संचमांडणीसाठी लागू मानके

उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग यांच्या संरचनेचे, निर्मितीचे, संचमांडणीचे, चाचणीचे, निरीक्षणाचे, संचालनाचे, परिरक्षणाचे आणि सुरक्षेचे कामकाज हे भारतीय मानके संहिता आणि यथास्थिती, इतर सांविधिक आवश्यकतांच्या पुढील सुधारित आवृत्त्या व दुरुस्त्यांनुसार, असणे आवश्यक आहे:

अ.क्र.	आय.एस. क्र. / मानक	शीर्षक
१	आय.एस. १७९०० (भाग १): २०२२	व्यक्ती व वस्तू यांच्या वाहतुकीसाठी उद्वाहने - भाग १: सुरक्षा नियम
२	आय.एस. १७९०० (भाग २): २०२२	व्यक्ती व वस्तू यांच्या वाहतुकीसाठी उद्वाहने - भाग २: डिझाइन नियम, परिगणना, निरीक्षणे व उद्वाहकाच्या भागांच्या चाचण्या
३	आय.एस. १७९०० (भाग ३/विभाग १): २०२३	व्यक्ती व वस्तू यांच्या वाहतुकीसाठी उद्वाहने - भाग ३: नियोजन व निवड यांसाठी विनिर्देश - विभाग १: प्रवासी/ सेवा/ रुग्णालय खाट / रुग्णपट उद्वाहने
४	आय.एस. १७९०० (भाग ६): २०२२	व्यक्ती व वस्तू यांच्या वाहतुकीसाठी उद्वाहने - भाग ६: उद्वाहनांच्या परिरक्षणासाठी मार्गदर्शक
५	आय.एस. ४५९१ (भाग १/विभाग १): २०२०	सरकते जिने व सरकते मार्ग - भाग १: आवश्यक सुरक्षितता
६	आय.एस. ४५९१ (भाग १/विभाग २): २०२०	सरकते जिने व सरकते मार्ग - भाग १: नियोजन व निवड यांसाठी मार्गदर्शक
७	आय.एस. ४५९१ (भाग १/विभाग ३): २०२०	सरकते जिने व सरकते मार्ग चाचणी - भाग १: निरीक्षण व चाचणी
८	आय.एस. ४५९१ (भाग २): २०२०	सरकते जिने व सरकते मार्ग - भाग २: परिरक्षणासाठी मार्गदर्शक
९	आय.एस. २३६५: २०२४	उद्वाहनांसाठी पोलादी तारांचे रज्जू - किमान आवश्यकता
१०	आय.एस. ४२८९ (भाग १): १९८४	उद्वाहने व इतर लवचिक जोडण्यांसाठी लवचिक केबल्सचे विनिर्देश - भाग १: प्रत्यास्थबहुवारिक

		(एलास्टोमर) निरोधित केबल्स
११	आय.एस. ४२८९ (भाग २): २०००	उद्वाहने व इतर लवचिक जोडण्यांसाठी लवचिक केबल्स - भाग २: पीव्हीसी निरोधित वर्तुळाकार केबल्स
१२	आय.एस. ८२१६: १९७६	उद्वाहन तारेच्या रज्जूंच्या निरीक्षणासाठी मार्गदर्शक
१३	आय.एस. १४६७१: १९९९	द्रविकचालन (हायड्रॉलिक) उद्वाहनाची संचमांडणी व परिरक्षणाची कार्यसंहिता
१४	आय.एस. १५२५९: २००२	घरगुती/गृह उद्वाहनांची संचमांडणी व परिरक्षण - कार्यसंहिता
१५	आय.एस. १५३३०: २०२०	दिव्यांग व्यक्तींसाठी उद्वाहनांच्या आवश्यकता
१६	आय.एस. १५७८५: २००७	संकेतमान्य यंत्र कक्ष नसलेल्या उद्वाहनाची उभारणी व परिरक्षण - कार्यसंहिता
१७	आय.एस. १५३३०: २०२०	दिव्यांग व्यक्तींसाठी उद्वाहनांची आवश्यकता - पहिले पुनरीक्षण
१८	आय.एस. १७३८६: २०२०	विद्युत संकर्षण उद्वाहने (इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन लिफ्ट्स) - विद्यमान इमारतींमधील विद्यमान प्रवासी व वस्तू वाहतूक उद्वाहने बदलणे
१९	आय.एस. १७४९१: २०२०	विद्यमान उद्वाहनांसाठी सुरक्षा मानके - जोखीम मूल्यमापन व जोखीम कमी करणे
२०	आय.एस. १७८०६: २०२२	प्रवासी उद्वाहने व सेवा उद्वाहने - उद्वाहन गाडी व प्रतिभारासाठी मार्गदर्शक रूळमार्ग - टी-प्रकार (T-Type)
२१	एस.पी. ७: २०२६	**राष्ट्रीय इमारत बांधकाम मानके, २०२६**
२२	भारताची राष्ट्रीय विद्युत संहिता	विद्युत संचमांडणी व सुरेक्षेसंबंधीच्या लागू तरतुदी
२३	विद्युत अधिनियम, २००३	विद्युत सुरक्षा व पुरवठ्यासंबंधीच्या लागू तरतुदी
२४	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण **(सुरक्षा व विद्युत पुरवठ्याशी संबंधित उपाय) नियम, २०२३**	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा व विद्युत **पुरवठ्याशी संबंधित उपाय) नियम**, २०२३, वेळोवेळी दुरूस्त केल्याप्रमाणे

२५	लागू भारतीय मानके	विशिष्ट प्रकार, संरचना, घटक, उपकरण, संचमांडणी, चाचणी, निरीक्षण, संचालन किंवा उद्वाहन, सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग यांच्या परिरक्षणासाठी लागू असलेले इतर कोणतेही संबंधित भारतीय मानक

टीप: या जोडपत्रात निर्दिष्ट केलेल्या मानकामध्ये भारतीय मानक संस्थेद्वारे जेव्हा जेव्हा सुधारणा, दुरुस्ती, अधिग्रहित किंवा बदल केला जाईल, तेव्हा शासनाद्वारे अन्यथा विनिर्दिष्ट केल्याशिवाय, तिची नवीनतम आवृत्ती, पुनरीक्षण व दुरुस्त्या लागू होतील.

नमुना क

(नियम ५ (१) पहा)

उद्वाहन उभारणीच्या परवानगीसाठी अर्ज

प्रति,

विद्युत निरीक्षक

.....

विषय:- उद्वाहनाची उभारणी किंवा वाढीव काम किंवा फेरफार करण्याच्या परवानगीसाठी अर्ज.

१. मालकाचे पूर्ण नाव व पत्ता _____

२. ज्या जागेमध्ये/इमारतीमध्ये उद्वाहनाची संचमांडणी करावयाची आहे / भर घालण्यासाठी अथवा फेरफार करण्यासाठी त्या जागेचा पत्ता

_____

३. यापूर्वी अनुज्ञप्ती मान्य करण्यात आली आहे का? (भार किंवा फेरफार असल्यास) (तपशील देणे आवश्यक),

४. काम करणाऱ्या मान्यता दिलेल्या उद्वाहन,सरकते जिने व सरकते मार्ग कंत्राटदाराचे नाव आणि पत्ता,

५. उभारणीसाठी प्रस्तावित असलेल्या उद्वाहनाचा प्रकार व ती कोणत्या कंपनीची आहे,

६. उद्वाहनाचा आराखडा व उभारणीचे नकाशे जोडण्यात यावेत,

७. उद्वाहन गाडीचा निर्धारित कमाल वेग (मीटर/सेकंद) _____

८. उद्वाहन गाडीची निर्धारित क्षमता (किलोग्रॅम व व्यक्तींच्या संख्येत) _____

९. प्रवासी, उद्वाहन गाडी व रज्जू आणि प्रतिपूरक साखळी यांसह उद्वाहन गाडीचा एकूण स्थिर भार _____

१०. प्रतिभाराचे वजन (किलोग्रॅममध्ये) _____

११. सहाय्यभूत केबल्स / पट्टे / रज्जू यांची संख्या, वर्णन, वजन व आकारमान _____

१२. तळापासूनचे अंतर (बॉटम क्लिअरन्स) (मिलीमीटरमध्ये) _____

१३. वरील अंतर (टॉप क्लिअरन्स) (मिलीमीटरमध्ये) _____

१४. मोटरची क्षमता _____

१५. थांब्यांची व द्वारांची (ओपनिंग्स) संख्या _____

१६. उद्वाहन खड्ड्याची खोली (मिमी मध्ये) _____

ठिकाण-

दिनांक -

(अर्जदाराची स्वाक्षरी)

नमुना ख

(नियम ५ (१) पहा)

सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग यांच्या उभारणीच्या किंवा संचमांडणीच्या परवानगीसाठी अर्ज

प्रति,

विद्युत निरीक्षक

.....

विषय:- सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग यांची उभारणी, वाढीव काम किंवा फेरफार करण्याच्या परवानगीसाठी अर्ज.

१. मालकाचे पूर्ण नाव व पत्ता _____

२. ज्या जागेमध्ये सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग बसवायचा आहे किंवा वाढीव काम अथवा फेरफार करावयाचा आहे त्या जागेचा पत्ता _____

३. यापूर्वी अनुज्ञप्ती मान्य करण्यात आली आहे का? (वाढीव काम किंवा फेरफार असल्यास) (तपशील देणे आवश्यक) _____

४. काम करणाऱ्या मान्यता दिलेल्या उद्वाहन , सरकते जिने व सरकते मार्ग कंत्राटदाराचे नाव व पत्ता, _____

५. उभारणीसाठी प्रस्तावित असलेल्या सरकत्या जिन्याचा किंवा सरकत्या मार्गाचा प्रकार व ती कोणत्या कंपनीची आहे, _____

६. सरकत्या जिन्याचा किंवा सरकत्या मार्गाचा आराखडा व उभारणीचे नकाशे जोडण्यात यावेत,-

७. सरकत्या जिन्याचा किंवा सरकत्या मार्गाचा निर्धारित वेग (मीटर/सेकंद) _____

८. सरकत्या जिन्याची किंवा सरकत्या मार्गाची दर ताशी प्रवासी वाहून नेण्याची निर्धारित वहन क्षमता _____

९. सरकत्या जिन्याचा किंवा सरकत्या मार्गाचा रोधक भार _____

१०. सरकत्या जिन्याचा/ सरकत्या मार्गाचा प्रतल कोन _____

११. सरकत्या जिन्याच्या किंवा सरकत्या मार्गाच्या स्तंभिका कठड्याचा प्रकार _____

१२. सरकत्या जिन्याच्या किंवा सरकत्या मार्गाच्या स्तंभिका कठड्यांमधील पायऱ्यांची रुंदी-

१३. सरकत्या जिन्याचे किंवा सरकत्या मार्गाचे एकूण मार्गक्रम, उंची आणि जिन्याची सपाटी यांचा तपशील _____

१४. सपाट पायऱ्यांची संख्या_____

१५. स्थिर भारावर आधारित चालन घटकांसाठी सुरक्षांक _____

ठिकाण

दिनांक

(अर्जदाराची स्वाक्षरी)

नमुना ग

(नियम ५(२), ७ (६) व ८(२) पहा)

वास्तुविशारदाचे प्रमाणपत्र

संदर्भ: दिनांक:

प्रमाणपत्र
ज्याच्याशी संबंधित असेल त्या सर्वांसाठी

_____नावाची इमारत, जिचा जागेचा पत्ता_____ असा आहे, ती बांधून पूर्ण झालेली आहे / तिचे बांधकाम सुरू आहे. सदर इमारतीचे स्थापत्य बांधकाम नकाशे एकत्रित विकास नियंत्रण आणि संवर्धन नियमावली (यूडीसीपीआर) आणि अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्रीय इमारत बांधकाम मानकांनुसार मंजूर करण्यात आले आहेत.

याद्वारे असे प्रमाणित करण्यात येते की, एकूण _____ मजल्यांच्या मंजूर इमारत नकाशानुसार / प्रत्यक्ष जागेवरील परिस्थितीनुसार, सभोवतालच्या जमिनीच्या स्तरापासून ते सर्वात वरच्या मजल्याच्या (___मजले) गच्चीचा मजल्याच्या स्तरापर्यंत इमारतीची एकूण उंची _____ मीटर आहे.

उद्वाहन दंड (खड्डा आणि उपरिभाग) / सरकत्या जिन्याचे खड्डे / सरकत्या मार्गाचे खड्डे व उद्वाहन यंत्र कक्षाचा तपशील मंजूर स्थापत्य बांधकाम नकाशांमध्ये दर्शविला गेला आहे आणि तो उद्वाहने, सरकते जिने, सरकते मार्ग यांसाठीच्या भारतीय मानकांनुसार विहित केलेल्या मानकांशी सुसंगत आहे.

महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग नियम, २०२६ मध्ये नमूद केलेल्या वैधानिक आवश्यकतांची पूर्तता करण्यासाठी हे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येत आहे.

दिनांक _____

वास्तुविशारदाची स्वाक्षरी
नाव व पदनामासह

नोंदणी क्रमांक शिक्क्यासह

प्रत सादर,
विद्युत निरीक्षक
.....

टीप- लागू नसेल ते खोडावे.

नमुना घ

(नियम ५ (२), ७ (६) व ८ (२) पहा)

संरचनात्मक अभियंत्याचे प्रमाणपत्र

संदर्भ: _____ दिनांक:

_____

प्रमाणपत्र
ज्याच्याशी संबंधित असेल त्या सर्वांसाठी

_____ नावाची इमारत, जिचा जागेचा पत्ता _____ असा आहे, ती बांधून पूर्ण झालेली आहे / तिचे बांधकाम सुरू आहे. सदर इमारतीचे स्थापत्य बांधकाम नकाशे एकत्रित विकास नियंत्रण आणि संवर्धन नियमावली (यूडीसीपीआर) आणि अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्रीय इमारत बांधकाम मानकांनुसार मंजूर करण्यात आले आहेत.

याद्वारे असे प्रमाणित करण्यात येते की, वरील इमारतीसाठी उद्वाहनाची रचना व परिवेष्टन / यंत्र कक्ष / सरकत्या जिन्याची / सरकत्या मार्गाची आधारभूत रचना आणि परिवेष्टन याची संकल्पना उद्वाहन / सरकता जिना / सरकता मार्ग उत्पादकाच्या आवश्यकता व विनिर्देशांनुसार, संबंधित भारतीय मानके (आय. एस.) आणि राष्ट्रीय इमारत संहितेचे पालन करून माझ्याद्वारे तयार करण्यात आले आहे. तसेच ही रचना यंत्रांचा येणारा स्थिर व गतिमान भार पेलण्यासाठी संरचनात्मकदृष्ट्या मजबूत आहे.

महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग नियम, २०२६ मध्ये नमूद केलेल्या वैधानिक आवश्यकतांची पूर्तता करण्यासाठी हे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येत आहे.

दिनांक _____

संरचनात्मक अभियंत्याची स्वाक्षरी
नाव व पदनामासह

नोंदणी क्रमांक शिक्क्यासह

प्रत सादर,
विद्युत निरीक्षक
.....
.....

टीप- लागू नसेल ते खोडावे.

नमुना ड

(नियम ५ (२) पहा)

उद्वाहन, सरकता जिना व सरकते मार्ग उभारण्यासाठी मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराचे घोषणापत्र

आम्ही याद्वारे घोषित करतो की, या घोषणापत्राच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांपूर्वीच्या कालावधीत महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग अधिनियम, २०१७ (२०१८ चा १५) अन्वये ज्या उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग यांच्या **उभारण्यासाठी** परवानगी मंजूर करण्यात आली होती, त्या सर्व कामांची कंत्राटे आम्ही स्वीकारून पूर्ण केली आहेत. आम्ही याद्वारे असेही घोषित करतो की, पूर्ण झालेल्या उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग यांच्या सर्व संचमांडणींची विद्युत निरीक्षकांद्वारे योग्य ती तपासणी करण्यात आली असून त्यांनी निदर्शनास आणून दिलेल्या दोषांची रीतसर पूर्तता करण्यात आली आहे. आमच्याद्वारे उभारण्यात आलेले सर्व उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग संबंधित मालकांकडे सोपवण्यात आले आहेत. सद्यस्थितीत आमच्याकडे संचमांडणींच्या टप्प्यावर ..... उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग आहेत. तसेच आम्ही असेही घोषित करतो की, उद्वाहन / सरकता जिना / सरकता मार्ग यांच्या उभारणीमध्ये वापरलेले सर्व घटक हे संबंधित भारतीय मानकांनुसार संरचित केलेले आणि चाचणी केलेले असतील.

.....

(मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराची स्वाक्षरी)

नमुना च

(नियम ५ (४) पहा)

उद्वाहन उभारणीसाठीचा छाननी नमुना

उद्वाहन मालकाचे नाव आणि पत्ता : _____

(मराठीमध्ये) : _____

उद्वाहन बसवण्याच्या जागेचा पत्ता : _____

(मराठीमध्ये) : _____

उद्वाहन कंत्राटदाराचे नाव : _____

सर्वसाधारण

१. उद्देश : नवीन / पुनर्स्थापना / उद्वाहन संचमांडणीचे नूतनीकरण

२. उद्वाहनाचा प्रकार : प्रवासी / माल / स्वयंचलित्र / घरगुती / रुग्णालयीन

३. चालनाचा (ड्रायव्हचा) प्रकार : गिअर चालित मोटर / गिअरविरहित मोटर / द्रविकचालन आवेष्टन (हायड्रॉलिक पॅक)

४. उद्वाहन यंत्राचे स्थान : यंत्र कक्षासह (एमआर) प्रकार / यंत्र कक्षाविरहित (एमआरएल) प्रकार

५. गाडीची वाहून नेण्याची निर्धारित वहन क्षमता : ..... किलोग्रॅम. ..... व्यक्ती

६. उद्वाहनाचा वेग : ..... मीटर प्रति सेकंद (मी/से) एकेरी वेग (एस/एस), / दुहेरी वेग (डी/एस), / चल वेग (व्ही/एस)

७. थांब्यांसह मजल्यांची संख्या आणि जिन्याची सपाटी : जी+..... थांबे - ..... जिन्याची सपाटी - .....

८. नियंत्रणाचा प्रकार : सामान्य / खालच्या दिशेने एकत्रित / संपूर्ण एकत्रित

९. गच्चीच्या मजल्याच्या स्तरापर्यंत इमारतीची उंची : ..... मीटर

१०. इमारतीची उंची २४ मीटरपेक्षा जास्त असल्यास : अग्निरोध / अग्निरोध विरहीत उद्वाहन परवानगी क्रमांक .....

उद्वाहनाचा खड्डा

१. उद्वाहनाच्या खड्ड्याचा आकार : ..... मिमी (रुंदी) X ..... मिमी (खोली) X ..... मिमी (उंची)

२. खड्ड्याची खोली १५०० मिमी पेक्षा जास्त असल्यास उद्वाहन खड्ड्यात शिडी पुरवली आहे का : लागू नाही (एन.ए) / पुरवली आहे

३. बफरचा प्रकार : स्प्रिंग / रबर / तैल-द्रविकचालन (ऑईल-हायड्रॉलिक)

४. खड्ड्याच्या मजल्यासाठी बफरची उंची आणि प्रमाण : (क) गाडी - नग ..... X ..... मिमी (ख) प्रतिभार - नग ..... X ..... मिमी

५. तळाकडील धाव (बॉटम रन बाय) : (क) गाडी..... मिमी (ख) प्रतिभार..... मिमी

६. उद्वाहनाच्या खड्ड्याखाली तळघर (बेसमेंट) आहे का : होय / नाही

होय असल्यास, प्रतिभारसाठी ओएसजी पुरवला आहे का : होय / नाही

गाडी (कार)

१. गाडीचे (कार) आवेष्टन (एनक्लोजर) : एम.एस. / एस.एस. / लाकडी + काच
२. गाडीच्या दरवाज्याचा प्रकार : मॅन्युअल / ऑटो, एम.एस / एस.एस, घडीचा/ स्विंग / टेलिस्कोपिक / सीओपीओडी)
३. मजल्यावरील दरवाज्याचा प्रकार : मॅन्युअल / ऑटो, एम.एस / एस.एस, घडीचा / स्विंग / टेलिस्कोपिक / सीओपीओडी)
४. मजल्यावरील दरवाज्याची प्रत्यक्ष मापे : ..... मिमी (रुंदी) X ..... मिमी (उंची)
५. गाडीचा आतील प्रत्यक्ष मापे : ..... मिमी (रुंदी) X ..... मिमी (खोली) X ..... मिमी (उंची)
६. गाडीचे आतील प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ : ..... चौ. मीटर.
७. अतिभार साधन (ओव्हर लोड डिव्हाइस) : होय / नाही
८. एआरडी / डीजी / युपीएस : होय / नाही

उद्वाहन दंड (शाफ्ट) / गाडीच्या वरचा भाग (कार टॉप)

१. गाडीच्या वरच्या भागातील मोकळे अंतर (कार टॉप क्लिअरन्स) : ..... मिमी
२. गाडी व दंडाच्या (शाफ्ट) भिंतीमधील अंतर : डावीकडे ..... मिमी, उजवीकडे ..... मिमी
३. उद्वाहन दंडाच्या (शाफ्ट) आवेष्टनाचा प्रकार : आर.सी.सी. / विटांचे बांधकाम
४. गाडीसाठी 'टी' गाईड्सचा आकार : ..... मिमी X ..... मिमी X ..... मिमी
५. प्रतिभारासाठी 'टी' गाईड्सचा आकार : ..... मिमी X ..... मिमी X ..... मिमी

यंत्र कक्ष

चालन (ड्रायव्हिंग) उपकरणाचे स्थान : **एमआर / एमआरएल** (MR / MRL)
१. यंत्र कक्षाचा आकार : ..... मिमी (रुंदी) X ..... मिमी (खोली) X ..... मिमी (उंची)
२. यंत्र कक्षाच्या दरवाज्याचे प्रवेशद्वार : ..... मिमी (रुंदी) X ..... मिमी (उंची)
३. हवा खेळती राहण्याची / वायुव्हिजनाची व्यवस्था (व्हेंटिलेशन) : होय / नाही
४. प्लॅटफॉर्मच्या वर यंत्र कक्षाची उंची : ..... मिमी (उंची)
५. लिमिट स्विचेस : होय / नाही
६. मुख्य आणि लाईट स्विचची जागा देण्यात आली आहे का ? : होय / नाही
७. गव्हर्नर देण्यात आला आहे का ? : होय / नाही
८. यंत्राच्या सभोवतालची मोकळी जागा देण्यात आली आहे का ? : होय / नाही
९. खिडक्या देण्यात आल्या आहेत का ? : होय / नाही

१०. नियंत्रकाभोवतीची (कंट्रोलर) मोकळी जागा देण्यात आली आहे का ?: होय / नाही

११. संविदेचा प्रज्योत (आर्क ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट) : ..... अंश

१२. मुख्य रज्जुंचा तांत्रिक तपशील : ..... नग. ..... मिमी व्यास प्रति रज्जू

१३. बांधणी: .....

१४. मुख्य पट्ट्याचा तांत्रिक तपशील : ..... नग. ..... मिमी X ..... मिमी

१५. उद्वाहनाच्या सर्वात वरच्या सपाटीपासून उद्वाहन यंत्र कक्षासाठी स्वतंत्र प्रवेशद्वार : होय / नाही

नमुना छ

(नियम ५(४) पहा)

सरकते जिने किंवा सरकत्या मार्गाच्या उभारणीसाठी परवानगीचा छाननी नमुना.

सरकत्या जिन्याच्या किंवा सरकत्या मार्गाच्या मालकाचे नाव व पत्ता : _____

(मराठीमध्ये) : _____

सरकता जिना किंवा सरकते मार्ग जेथे बसविले आहेत तेथील पत्ता : _____

(मराठीमध्ये) : _____

सरकता जिना किंवा सरकत्या मार्गाच्या कंत्राटदाराचे नाव : _____

सर्वसाधारण

१. उद्देश : सरकता जिना किंवा सरकते मार्ग नवीन बसवायचा आहे / बदलायचा आहे / आधुनिकीकरण करायचे आहे.

२. कोणत्या प्रकारे चालतो : गिअर्ड मोटर / गिअरलेस मोटर / हायड्रॉलिक पॅक

३. जेथे बसविले आहे ते ठिकाण : _____

४. निर्धारित प्रवासी वहन क्षमता :_____ व्यक्ती/तास

५. सरकत्या जिन्याचा वेग :_____ मीटर प्रती सेकंद हँडरेलचा वेग : ____

६. मजल्याची उंची : _____

७. सरकत्या जिन्याचा/ सरकत्या मार्गाचा झुकण्याचा कोन : _____

८. पायरी: _____

एक) पायऱ्यांची संख्या _____

दोन) पायरीची उंची _____

तीन) पायरीची रुंदी _____

९. नियंत्रणाचा प्रकार : सामान्य नियंत्रण / अधोमुखी नियंत्रण (डाउन कलेक्टिव) / पूर्ण सामूहिक नियंत्रण (फुल कलेक्टिव)

१०. गच्ची पर्यंतची (टेरेस मजल्यापर्यंतची(इमारतीची उंची:..... मीटर मध्ये

सरकते जिने किंवा सरकत्या मार्गाचा खड्डा

१. सरकते जिने किंवा सरकत्या मार्गावरील खड्ड्याचा आकार :..... मि.मी. (रुंदी) — ..... मि.मी. (खोली) — ..... मि.मी. (उंची)

२. सरकते जिने किंवा सरकत्या मार्गावरील खड्ड्याचा आकार :..... मि.मी. (रुंदी) — ..... मि.मी. (खोली) — ..... मि.मी. (उंची)

३. सुरक्षा ब्रेकची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे का? : होय / नाही

४. हॅण्ड्रेलची सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे का? : होय / नाही

५. पायरी निरीक्षण (स्टेप मॉनिटर) सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे का? : होय / नाही

६. दंतपट्ट्याची (कॉम्ब प्लेट) सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे का? : होय / नाही

७. पायरी आणि बाजूचा फलक(स्कर्ट) यांच्यामधील अंतर : ..... मि.मी.

८. वरच्या व खालच्या बाजूस थांबविण्याच्या बटनाची (स्टॉप स्विचची) व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे का? : होय / नाही

नमुना ज

(नियम ५(४) पहा)

उद्वाहन उभारण्याची परवानगी

महाराष्ट्र शासन

अधीक्षक अभियंता

ऊर्जा विभाग.

नोंदणी क्रमांक : _____ दिनांक : _____

प्रति,

_____

विषय: _____ येथील उद्वाहन उभारणीच्या परवानगीबाबत.

महोदय/महोदया,

याद्वारे आपणास कळविण्यात येते की, विद्युत निरीक्षक,..... यांच्याकडे सादर केलेल्या आपल्या अर्जानुसार, महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग अधिनियम, २०१७ (महा. २०१८ चा १५) च्या कलम ४ च्या पोट-कलम (३) अन्वये _____ येथे उद्वाहने उभारण्यास पुढील शर्तीच्या अधीन राहून परवानगी देण्यात येत आहे,

१. परवानगीची वैधता_____ पासून _____ पर्यंत राहील

२. जर उद्वाहन उभारणीचे काम - _____पर्यंत पूर्ण झाले नाही, तर वरील परवानगीची मुदत वाढवून घेणे बंधनकारक राहील

३. जर उद्वाहन उभारणीचे काम - _____ च्या आधी सुरू करण्यात आले, तर कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक ठरेल.

४. ही परवानगी - _____ मजल्यांच्या (स्टॉप) उद्वाहनासाठी वैध असून, महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग नियम, २०२६ च्या तरतुदींनुसार उद्वाहनाची उभारणी पूर्ण केली पाहिजे. उद्वाहन उत्पादक आणि उद्वाहन कंत्राटदाराने उक्त अधिनियम आणि त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींनुसारच काम केले पाहिजे. कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन झाल्यास उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ अन्वये त्याच्यावर कारवाई केली जाईल.

आपला नम्र,

अधीक्षक अभियंता.

नमुना झ

(नियम ५(४) पहा)

सरकते जिने / सरकत्या मार्गाच्या उभारणीसाठी परवानगी

महाराष्ट्र शासन

अधीक्षक अभियंता

ऊर्जा विभाग.

नोंदणी क्रमांक_____ दिनांक: _____

प्रति,

_____

विषय : _____येथे सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग उभारणीस परवानगी देण्याबाबत.

महोदय/महोदया,

आपणास कळविण्यात येते की, महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग अधिनियम, २०१७ (२०१८ चा महा. १५) च्या कलम ४ च्या पोट-कलम (३) नुसार _____ येथे सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग उभारण्यासाठी विद्युत निरीक्षक ------- यांच्याकडे आपण केलेल्या अर्जास पुढील शर्तीच्या अधीन राहून परवानगी देण्यात येत आहे,

१. परवानगी _____ पासून _____ पर्यंत वैध राहील

२. सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग उभारण्याचे काम _____ पर्यंत पूर्ण न झाल्यास, वरील परवानगीचा कालावधी वाढवून घेणे बंधनकारक आहे.

३. सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग उभारणीचे काम परवानगी मिळण्याआधी सुरू झाल्यास कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक ठरेल.

४. ही परवानगी _____ उंची आणि_____प्रतल कोनासाठी वैध आहे.

सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग उभारणी महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग नियम, २०२६ याच्या तरतुदींनुसार पूर्ण करावी. सरकते जिने किंवा सरकते मार्गाच्या उत्पादक आणि कंत्राटदारांनी उक्त अधिनियम आणि त्याअंतर्गत केलेल्या नियमांच्या तरतुदींनुसारच काम करावे. कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन झाल्यास उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ अन्वये त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.

आपला नम्र,

अधीक्षक अभियंता

नमुना त्र

(नियम ६ (७) पहा)

उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकते मार्गांची उभारणी व परिरक्षणासाठी कंत्राटदार अनुज्ञप्तीकरिता अर्ज

प्रति,
विद्युत निरीक्षक
.....

विषय: उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकते मार्गांची उभारणी व परिरक्षणासाठी कंत्राटदार अनुज्ञप्तीकरिता अर्ज

अर्जदाराचे पूर्ण नाव व पत्ता _____

विद्युत कंत्राटदार अनुज्ञप्तीचे नाव व क्रमांक _____

कार्यालयाचा पत्ता_____

कार्यशाळेचा पत्ता _____

विद्युत पर्यवेक्षकाचे नाव व अनुज्ञप्ती क्रमांक _____

विद्युत अभियंत्याचे नाव _____

यांत्रिक अभियंत्याचे नाव _____

उभारणीचे काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या_____

तंत्रज्ञांची संख्या _____

उभारणीसाठीचा आवश्यक कोटा_____

परिरक्षणासाठीचा आवश्यक कोटा_____

अर्जदाराची स्वाक्षरी

नमुना ट

(नियम ६(१) पहा)

मान्यता प्राप्त कंत्राटदाराच्या नियंत्रणाखाली काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची यादी

अनु. क्र.	कर्मचाऱ्याचे नाव	अर्हतेचा तपशील	अनुभवाचा तपशील	कर्मचाऱ्याचा फोटो	कर्मचाऱ्याची स्वाक्षरी

प्राधिकृत व्यक्तीची स्वाक्षरी
(परवाना क्रमांक व शिक्क्यासह)

नमुना ठ

(नियम ६ (३) आणि ६ (५) पहा)

विद्युत कंत्राटदार अनुज्ञप्ती क्रमांक..... उद्वाहन, सरकते जिने व सरकते मार्ग कंत्राटदार अनुज्ञप्ती क्रमांक.....

महाराष्ट्र शासन
ऊर्जा विभाग
उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग
उभारणी आणि परिरक्षणासाठी विद्युत कंत्राटदारास अनुज्ञप्ती

श्री./मेसर्स:- _____ यांना याद्वारे महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग अधिनियम, २०१७ (महा.२०१८ चा १५) च्या कलम ५ च्या पोट-कलम (३) अन्वये पुढील अटी व शर्तींच्या अधीन राहून उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग यांची उभारणी व परिरक्षण करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात येत आहे.

विद्युत ठेकेदार		उद्वाहन, सरकते जिने व सरकते मार्ग ठेकेदार		उभारणीकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या नवीन युनिट्सची संख्या		दुरुस्ती व परिरक्षणाखालील मंजूर युनिट्सची संख्या		विद्युत निरीक्षकाची स्वाक्षरी	अधीक्षक अभियंत्याची स्वाक्षरी
नूतनीकरणाची दिनांक	पर्यंत वैधतेचा शेवटचा दिनांक	नूतनीकरणाचा दिनांक	पर्यंत वैधतेचा शेवटचा दिनांक	उद्वाहने	सरकते जिने व सरकते मार्ग	उद्वाहने	सरकते जिने व सरकते मार्ग		

अटी आणि शर्ती:

(१) मंजूर केलेल्या कोट्यापेक्षा जास्त उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग यांची उभारणी व परिरक्षण करू नये; त्यासाठी अतिरिक्त परवानगी घेण्यात यावी.

(२) मान्यता मिळालेल्या ठेकेदाराकडे उभारणी आणि परिरक्षणासाठीच्या कर्मचाऱ्यांचे स्वतंत्र हजेरी पट असणे आवश्यक आहे.

(३) मान्यता मिळालेल्या ठेकेदाराने त्याच्या परिरक्षणाखाली असलेल्या उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग यांमधील गंभीर बिघाडांची माहिती विद्युत निरीक्षकांना दिली पाहिजे.

(४) उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग यांच्या स्थापनेसाठी व परिरक्षणासाठी आवश्यक असलेले सर्व सुटे भाग भारतीय मानक संस्थेद्वारे (आय.एस.आय.) चिन्हांकित असावेत.

(५) उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग यांच्या पुन:स्थापनेसाठी व परिरक्षणासाठी आवश्यक असलेली आधुनिक यंत्रसामग्री कार्यशाळेत नेहमी उपलब्ध असावी.

(६) उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग यांची पुन:स्थापना व परिरक्षण कार्य असमाधानकारक आढळल्यास, आवश्यक चौकशी केल्यानंतर ठेकेदाराची अनुज्ञप्ती रद्द करण्यात येईल.

(७) ठेकेदाराची अनुज्ञप्ती मिळविण्यासाठी आवश्यक पात्रता, अटी व शर्ती यामध्ये बदल झाल्यास, नवीन पात्रता, अटी व शर्तींनुसार अनुज्ञप्ती मान्य करण्याचे सर्व अधिकार अधीक्षक अभियंत्यांकडे राखीव असतील.

(८) पुन:स्थापना व परिरक्षण करणाऱ्या ठेकेदाराने महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग अधिनियम, २०१७ (२०१८ चा महा. १५) आणि त्याअन्वये करण्यात आलेल्या नियमांचे अनुपालन करावे.

(९) उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकत्या मार्गाची पुन:स्थापना, बदल किंवा मोठी दुरुस्ती करण्यापूर्वी, त्यासाठी आवश्यक परवानग्या प्राप्त झाल्या आहेत की नाहीत, याची ठेकेदाराने सुनिश्चिती करावी. तसेच उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकत्या मार्गाच्या परिरक्षणाचे कंत्राट घेतानाही, संबंधित मालकाकडे उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग चालविण्याचे वैध अनुज्ञप्ती आहे की नाही, याची ठेकेदाराने सुनिश्चिती करावी. अन्यथा त्याबाबत विद्युत निरीक्षकांना कळवावे.

(१०) जर नवीन ठेकेदाराची अनुज्ञप्ती मिळविण्यासाठी किंवा अनुज्ञप्तीचे नूतनीकरण करण्यासाठी सादर केलेली कागदपत्रे चुकीची, बेकायदेशीर किंवा बनावट आढळली, तर कागदपत्रांच्या आधारे देण्यात आलेली अनुज्ञप्ती रद्द करण्यात येईल.

(११) विद्युत ठेकेदाराची अनुज्ञप्ती नियमितपणे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे, आणि त्याची प्रमाणित प्रत विद्युत निरीक्षकांच्या कार्यालयात सादर करावी, अन्यथा; त्याच्या आधारे देण्यात आलेली अनुज्ञप्ती रद्द करण्यात येईल.

(१२) उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकत्या मार्गाच्या पुन:स्थापनेदरम्यान किंवा पुन:स्थापना पूर्ण झाल्यानंतर अथवा पुन:स्थापनेची तपासणी करताना कोणत्याही वेळी अपघात झाल्यास, ठेकेदाराची अनुज्ञप्ती रद्द करण्यात येईल.

(१३) उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकत्या मार्गाची पुन:स्थापना पूर्ण झाल्यानंतर, मालकाचे समाधान होईपर्यंत उद्वाहने, सरकता जिना किंवा सरकत्या मार्गाच्या वापरासंबंधी प्रशिक्षण देणे बंधनकारक राहील, आणि त्यासंदर्भात विद्युत निरीक्षकांना देखील माहिती देण्यात यावी.

(१४) परिरक्षणाच्या कंत्राटाची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर, उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकत्या मार्गाचे परिरक्षणाच्या कंत्राटाचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे किंवा नाही, याची माहिती विद्युत निरीक्षकांना देणे बंधनकारक राहील.

(१५) उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकत्या मार्गाच्या पुन:स्थापनेसाठी मालक आणि कंत्राटदार यांच्यामध्ये झालेला करार कोणत्याही कारणामुळे समाप्त झाल्यास, दोन्ही पक्षांनी त्याबाबत विद्युत निरीक्षकांना कळवावे.

(१६) उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकत्या मार्गाच्या उभारणी व परिरक्षणासाठी नवीन ठेकेदाराची अनुज्ञप्ती प्राप्त झाल्यानंतर, त्याने केलेल्या सर्व वार्षिक परिरक्षण कंत्राटांची यादी तयार करून तिची इलेक्ट्रॉनिक प्रत (सॉफ्ट कॉपी) विद्युत निरीक्षकांना सादर करावी.

(१७) उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकत्या मार्गाच्या उभारणी व परिरक्षणासाठी नवीन कंत्राटदाराची अनुज्ञप्ती प्राप्त झाल्यानंतर, त्याने अधिकृत व्यक्ती, विद्युत अभियंता, यांत्रिक अभियंता, वरिष्ठ उभारणीकार, कनिष्ठ उभारणीकार आणि मदतनीस यांची यादी ठेवावी आणि विद्युत निरीक्षकांनी मागणी केल्यास ती सादर करावी.

(१८) उद्वाहने सरकते जिने किंवा सरकत्या मार्गाचे परिरक्षण व त्याची स्थापना करण्याची जबाबदारी असलेल्या, मान्यता मिळालेल्या ठेकेदाराने, भारतीय मानक ब्युरोच्या लागू असलेल्या कार्यपद्धती संहितेस आणि विशिष्ट पुन:स्थापनेस लागू असलेल्या परिरक्षणाच्या सूचनांनुसार त्यात नमूद केलेल्या कालावधीत आवश्यक सूचनांनुसार विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रक्रिया कालावधीत लागू असल्याप्रमाणे, सुरक्षा साधने व सुरक्षिततेशी संबंधित घटकांचे परिरक्षण, तपासणी व कार्यात्मक

चाचणी करावी. ज्या ठिकाणी आवश्यक असेल तेथे सुरक्षा साधने गतिशील परिस्थितीत योग्य प्रकारे कार्यान्वित केली जातील आणि त्यांची चाचणी केली जाईल. आणि मान्यता मिळालेला ठेकेदार असे परिरक्षण, तपासणी व चाचणीचा लेखी अहवाल मालकास व विद्युत निरीक्षकास सादर करील.

(१९) उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकत्या मार्गामध्ये अथवा त्याच्या पुन:स्थापनेमध्ये परिरक्षण, तपासणी किंवा चाचणी करताना कोणताही दोष, त्रुटी, झीज, बिघाड किंवा असुरक्षित स्थिती आढळल्यास, मान्यताप्राप्त ठेकेदाराने तात्काळ मालकास त्याची माहिती द्यावी, आणि पुन:स्थापनेला सुरक्षित कार्यस्थितीत आणण्यासाठी आवश्यक त्या सुधारात्मक उपाययोजना सुचवाव्यात व मालकाच्या मान्यतेने आवश्यक त्या सुधारात्मक उपाययोजना कराव्यात. उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकत्या मार्गाच्या सुरक्षित वापरावर परिणाम करू शकणारा, कोणताही सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर दोष, पुन:स्थापना पुन्हा वापरात आणण्यापूर्वी दुरुस्त करणे आवश्यक आहे.

(२०) मान्यताप्राप्त ठेकेदाराने उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकत्या मार्गावर केलेल्या प्रत्येक परिरक्षण कार्याची, तपासणीची, चाचणीची, दुरुस्तीची, बदलाची, फेरबदलाची आणि इतर सुरक्षा-संबंधित कामांची नोंद देखभाल नोंदवहीत किंवा त्या स्थापनेसाठी ठेवलेल्या परिरक्षण अभिलेखामध्ये करावी. या नोंदीमध्ये, लागू असल्याप्रमाणे, परिरक्षण किंवा चाचणीचा दिनांक, केलेल्या कामाचा तपशील, तपासणी केलेले घटक, दुरुस्त केलेले किंवा बदललेले घटक, चाचणी केलेली सुरक्षा साधने, आढळलेले दोष, केलेल्या सुधारात्मक उपाययोजना, काम करणाऱ्या जबाबदार व्यक्तीचे नाव व स्वाक्षरी या बाबींचा समावेश असावा.

नमुना ड

(नियम ६(४) पहा)

उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकत्या मार्गाच्या उभारणी व परिरक्षणासाठी ठेकेदाराच्या अनुज्ञप्तीच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज

प्रति,

विद्युत निरीक्षक

.....

विषय: श्री./कु./मे. _____ यांच्यासाठी उद्वाहने, सरकते जिने व सरकत्या मार्गाच्या(उभारणी व परिरक्षणासाठी ठेकेदाराच्या अनुज्ञप्तीच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज

अर्जदाराचे पूर्ण नाव व पत्ता: _____

विद्युत ठेकेदाराच्या अनुज्ञप्तीचे नाव व क्रमांक: _____

कार्यालयाचा पत्ता: _____

कार्यशाळेचा पत्ता: _____

विद्युत पर्यवेक्षकाचे नाव व अनुज्ञप्ती क्रमांक: _____

विद्युत अभियंत्याचे नाव: _____

यांत्रिक अभियंत्याचे नाव: _____

उभारणी करणाऱ्यांची संख्या: _____

तंत्रज्ञांची संख्या : _____

मागील अनुज्ञप्ती कालावधीत केलेल्या उभारण्यांची संख्या: _____

मागील अनुज्ञप्ती कालावधीत केलेल्या परिरक्षणांची संख्या: _____

आवश्यक उभारणी कोटा: _____

आवश्यक परिरक्षण कोटा_____

अर्जदाराची स्वाक्षरी

नमुना ढ

(नियम ७(१) पहा)

उद्वाहने, सरकते जिने, सरकत्या मार्गाच्या उभारणीचे काम पूर्ण झाल्याबाबत सूचना देणारी नोटीस

प्रति,

विद्युत निरीक्षक

विषय :- उद्वाहने, सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग चालविण्याचे अनुज्ञप्ती मिळविण्यासाठीचा अर्ज.

संदर्भ: उद्वाहने किंवा सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग उभारण्यासाठी दिलेल्या परवानगीचा क्र. _____, दिनांक _____.

महोदय,

वरील संदर्भातील अधीक्षक अभियंत्यांनी दिलेल्या परवानगीच्या अनुषंगाने, वरील नमूद केलेल्या ठिकाणी उद्वाहन / सरकता जिना / सरकता मार्ग बसविण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्यानुसार, उद्वाहन / सरकता जिना / सरकत्या मार्गाच्या पुन:स्थापनेचे काम दिनांक _____ २०__ रोजी पूर्ण झाले आहे, असे आम्ही नमूद करीत आहोत.

उक्त उद्वाहन/ सरकता जिना/ सरकत्या मार्गाच्या संचालनासाठी अनुज्ञप्ती मंजूर करण्यात यावी, अशी आमची विनंती आहे. उद्वाहने / सरकता जिना / सरकत्या मार्गाचे उभारणीचे काम महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग अधिनियम, २०१७ (२०१८ चा महा. १५), अन्वये करण्यात आलेले नियम, संबंधित भारतीय मानके व प्रचलित राष्ट्रीय बांधकाम संहिता यांच्या मापदंडांनुसार करण्यात आले आहे.

आपला विश्वासू,

.....

(मालकाची स्वाक्षरी)

टीप - लागू नसेल ते खोडावे.

नमुना ण

(नियम ७(२) पहा)

मान्यताप्राप्त ठेकेदाराकडून घोषणापत्र

प्रति,

विद्युत निरीक्षक

संदर्भ:-मेसर्सः_____यांच्या सोबतचा _____येथे उद्वाहने /सरकते जिने /सरकत्या मार्गाच्या उभारणीसाठी आमचा कंत्राट क्र. _____, दिनांक_____ _

महोदय,

आम्ही,_____ (ठेकेदाराचे नाव),_____ _____ या ठिकाणी चलित प्रवासी उद्वाहने / सरकता जिना / सरकते मार्ग बसविण्याचे काम हाती घेतले असून, सदर उद्वाहने/ सरकता जिना / सरकत्या मार्गाची पुन:स्थापना पूर्ण केली आहे. याद्वारे आम्ही प्रमाणित करतो की, उद्वाहने/ सरकते जिने / सरकत्या मार्गाच्या पुन:स्थापनेचे काम महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग अधिनियम, २०१७ (२०१८ चा महा. १५), आणि त्याअन्वये करण्यात आलेले नियम, संबंधित भारतीय मानके (आय. एस) आणि सध्या लागू असलेल्या राष्ट्रीय बांधकाम संहिता मापदंडांमधील सुरक्षा तरतुदींनुसार करण्यात आले आहे. तसेच, सदर उद्वाहने / सरकते जिने / सरकत्या मार्गाची पुन:स्थापना तपासणीसाठी सज्ज आहे, जी आम्ही प्रमाणित करतो की, उक्त अधिनियमांतर्गत उद्वाहने / सरकते जिने / सरकत्या मार्गाच्या संचालनासाठी अनुज्ञप्ती देण्याच्या उद्देशाने आवश्यक आहे. अनुज्ञप्ती मंजूर झाल्यानंतर आणि राज्य शासनाने तपासणी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या तपासणी अधिकाऱ्याने केलेल्या सर्व शिफारशींची पूर्तता केल्यानंतर, सदर स्थापना योग्य प्रकारे मालकांच्या ताब्यात देण्याची संपूर्ण जबाबदारी आम्ही स्वीकारतो.

आपला विश्वासू,

मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराची स्वाक्षरी

टीप - लागू नसेल ते खोडावे.

नमुना त

(नियम ७(२), ७(६) व ८(२) पहा)

उद्वाहनाकरिता चाचणी अहवाल

प्रति,

विद्युत निरीक्षक

महोदय,

विषय :- ---------- येथे उद्वाहन बसविणेबाबत

संदर्भ :- असे प्रमाणित करण्यात येते की, आमच्या कंपनीद्वारे पुरवलेली व उभारलेली उपकरणे खाली नमूद केलेल्या बाबींनुसार आहेत:

(१) उद्वाहन बफर्स हे आयएस १७९०० मानकांनुसार आहेत.

(२) उद्वाहन गाइड रेल्स आणि गाइड शूझ हे आएएस १७९०० मानकांनुसार आहेत.

(३) उद्वाहन कार फ्रेम, कार गेट किंवा दरवाजे, संपूर्ण एनक्लोजरचे छत, काउंटर वजन आणि सस्पेंशन हे आयएस १७९०० मानकांनुसार आहेत.

(४) उद्वाहन सेफ्टी गिअर्स आणि गव्हर्नर्स हे आयएस १७९०० मानकांनुसार आहेत.

(५) उद्वाहन डोअर लॉकिंग यंत्रणा आणि कॉन्टॅक्ट्स हे आयएस १७९०० मानकांनुसार आहेत.

(६) उद्वाहन मशिन आणि ब्रेक्स हे आयएस १७९०० मानकांनुसार आहेत.

(७) उद्वाहन वायर रोप्स हे आयएस १७९०० मानकांनुसार आहेत.

(८) उद्वाहनाचे कंट्रोलर आणि ऑपरेटिंग उपकरणे आयएस १७९०० मानकांनुसार आहे.

(९) उद्वाहन रिटायरिंग कॅम हे आयएस १७९०० मानकांनुसार आहेत.

(१०) ट्रेलिंग केबल ही 'बॉम्बे फायर इन्शुरन्स असोसिएशन' आणि बी.एस.एस. ९७७ च्या नियमांनुसार आहे.

(११) उद्वाहन मशिन मोटरला दोन स्वतंत्र अर्थिंग दिलेले आहेत आणि अर्थिंगचा रेझिस्टन्स (रोध) ---------- ओहम आहे.

(१२) मुख्य सस्पेंशन रोप्सचे फास्टनिंग (बांधणी) हे मूळ अखंड रोपच्या अंतिम क्षमतेच्या किमान ८०% पेक्षा जास्त भार सहन करण्यास सक्षम आहे, जे संबंधित भारतीय मानकांनुसार आहे.

(१३) इक्वलायझर आणि त्याचे जोड त्यांच्या विविध भागांमध्ये आणि एकत्र जोडणी (असेंबलीमध्ये), केबलच्या क्षमतेपेक्षा १०% पेक्षा जास्त अतिरिक्त क्षमता ठेवतात.

(१४) स्पीड गव्हर्नर हा असा सेट केला आहे की, ज्यामुळे सेफ्टी गिअरची क्रिया ही ठरवलेल्या वेगाच्या १५% पेक्षा कमी नाही आणि ४०% पेक्षा जास्त नाही अशा वेगावर कार्यान्वित होईल.

(१५) ओव्हरहेड बीम्स (तुळई) आणि त्यांच्या आधारांवर येणाऱ्या भार तसेच सुरक्षितता गुणकाची यांची गणना खंड २० नुसार करण्यात आलेली आहे.

(१६) सर्व ऑपरेटिंग उपकरणांच्या इलेक्ट्रॉनिक भागांची विरोधन प्रतिरोध २००० व्होल्ट ए.सी. इतका विद्युतचा दाब १ मिनिटभर सहन करण्यास सक्षम आहे.

(१७) उद्वाहनाची मोटार ही भारतीय मानकांनुसार तयार केलेली आहे.

मी ....., मान्यताप्राप्त ठेकेदार असून, महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग अधिनियम, २०१७ (२०१८ चा महा. १५) व त्याखाली केलेले नियम यानुसार उद्वाहनाची, सरकत्या जिन्याची किंवा सरकत्या मार्गाची तपासणी, निरीक्षण व चाचणी केलेली आहे, आणि माझ्या मते ती संचमांडणी ही वापरासाठी योग्य आहे.

आपला विश्वासू,

.....

मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराची स्वाक्षरी

नमुना थ

(नियम ७ (२), ७ (६) आणि ८ (२) पहा)

सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग यांकरिता चाचणी अहवाल

प्रति,

विद्युत निरीक्षक

विषय:- सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग बसविण्याबाबत-

संदर्भ :-

महोदय,

प्रमाणित करण्यात येते की, आमच्या कंपनीद्वारे पुरविलेली आणि उभारलेली उपकरणे खाली नमूद केलेल्या बाबींनुसार आहेत:

१. सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग आय.एस. ४५९१ मानकांनुसार आहे.

२.सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग यांच्या मोटरला दोन स्वतंत्र भू-संपर्काद्वारे (अर्थिंगद्वारे) अर्थिंग केले आहे आणि भूसंपर्काचा रोध _____ ओएचएमएस इतका आहे.

३. सर्व कार्यरत उपकरणांच्या इलेक्ट्रॉनिक भागांची विद्युत संवहन प्रतिरोध २००० व्होल्ट प्रत्यावर्ती विद्युतदाब १ मिनिट सहन करण्यास सक्षम आहे.

४. उद्वाहनाची मोटर ही भारतीय मानकांनुसार तयार केलेली आहे.

मी ....., मान्यताप्राप्त कंत्राटदार असून, महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग अधिनियम, २०१७ (२०१८ चा महा. १५) व त्याखाली केलेले नियम यानुसार सरकत्या जिन्याची किंवा सरकत्या मार्गाची तपासणी, निरीक्षण व चाचणी केलेली आहे, आणि माझ्या मते ती संचमांडणी ही वापरासाठी योग्य आहे.

आपला विश्वासू,

मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराची स्वाक्षरी

नमुना द

उद्वाहन तपासणी नमुना

(नियम ७(२), ७(६), ८(२) व १०(२) पहा)

अनु क्रमांक	विषय	स्थिती	अभिप्राय
१	उद्वाहन पीट स्वच्छ व कोरडे	स्वच्छ व कोरडे. स्वच्छ पण कोरडे नाही. कोरडे पण स्वच्छ नाही. ना कोरडे ना स्वच्छ.	
२	शिडीची तरतूद	आहे/नाही	
३	कार व काउंटरवेट बफर्सची स्थिती	समाधानकारक/ असमाधानधारक	
४	पीट स्वीचची व पीटच्या प्रकाशव्यवस्थेची तरतूद	पुरविण्यात आली आहे/ नाही	
५	नियंत्रक रोपचे ताण-पुली (टेंशन पुली)	कप्पींची (पुलीची) मुक्त हालचाल होत आहे/ बंद आहे.	
६	लिमिट स्विचेस व ट्रेलिंग केबल अंडर कार	पुरविले आहे/पुरविले नाही	
७	डिस्प्ले ऑफ कार कॅपॅसिटी	कार कॅपॅसिटी दिसत आहे/ दिसत नाही	
८	पंखा/ब्लोअर	कार्यरत आहे/कार्यरत नाही	
९	आपत्कालीन सूचना घंटा	कार्यरत आहे/कार्यरत नाही	
१०	उद्वाहन गाडीची प्रकाशव्यवस्था	कार्यरत आहे/कार्यरत नाही	
११	उद्वाहन गाडीची बाजू, छत व तळ यांची स्थिती, गाडी दरवाजा, सील गॅप, सर्व लॅन्डींगवेळी गाडीची लॅन्डींग पातळी	समाधानकारक/ असमाधानकारक	
१२	थांबवण्याच्या बटणाची व देखभाल बटणाची स्थिती	कार्यरत आहे/कार्यरत नाही	
१३	उद्वाहन कारच्या धातूच्या भागांची अर्थिग	पुरविण्यात आली आहे/ नाही	
१४	होईस्ट वे ची स्थिती व प्रकाशयोजना, कारगाइड, शू लाईनर्स, मिड वे जंक्शन बॉक्सची स्थिती,	समाधानकारक/ असमाधानकारक	
१५	काउंटर वेट असेंब्लीची स्थिती	समाधानकारक/ असमाधानकारक	

१६	टॉप लॅन्डींग पासून मशीन रूमकडे मार्ग	टॉप लॅन्डींग पासून मशीन रूमकडे सुलभ प्रवेश आहे / गैरसोयीचा प्रवेश आहे.	
१७	खेळती हवा	पुरेशी आहे / पुरेशी नाही	
१८	यंत्र खोलीमधील स्वच्छता	यंत्र खोली स्वच्छ ठेवली आहे / स्वच्छ ठेवली नाही	
१९	लाईट पॉईंट व त्यांच्या वर्कींग पार्टची व्यवस्था	लाईट पॉईंट पुरेशा संख्येने ठेवलेले आहेत / ठेवलेले नाहीत / ठेवलेले आहेत परंतु चालू नाहीत.	
२०	वीज व प्रकाशयोजनेसाठी स्वतंत्र मुख्य बटणाची व्यवस्था	वीज व प्रकाशयोजनेसाठी स्वतंत्र मुख्य बटणाची व्यवस्था केलेली आहे / केलेली नाही.	
२१	थ्रीपीन प्लगची व्यवस्था	थ्रीपीन प्लग पुरविले आहेत / पुरविले नाहीत/ पुरविले आहेत परंतु चालू नाहीत	
२२	ब्रेक रिलीजिंग उपकरण व्यवस्था	ब्रेक रिलीजिंग उपकरण पुरविले आहे/ पुरविले नाही.	
२३	लॅन्डींग गेटसाठी दरवाजा उघडण्याच्या चावीची व्यवस्था	लॅन्डींग गेटसाठी दरवाजा उघडण्याच्या चावीची व्यवस्था केलेली आहे / केलेली नाही.	
२४	परिरक्षण नोंदवहीची व त्यातील नोंदीची व्यवस्था	परिरक्षण नोंदवही ठेवलेली आहे / ठेवलेली नाही / ठेवलेले आहे परंतु अद्ययावत नाही.	
२५	कंदील / बॅटरीची व्यवस्था	कंदील / बॅटरी पुरविली आहे / पुरविली नाही / पुरविली आहे परंतु चालू नाही.	
२६	फेज फेल्युअर किंवा फेज रीव्हर्सलच्या बाबतीत उद्वाहन उपकरणांची सुरक्षितता	उद्वाहन उपकरणे सुरक्षित आहेत / सुरक्षित नाहीत.	
२७	अतिभार ट्रिपींगचे कार्यान्वयन	अतिभार उपकरणाची तपासणी केली ते सुस्थितीत आढळले/ सुस्थितीत आढळले नाही.	
२८	मुख्य बटण, उद्वाहन मोटर, नियंत्रण पॅनेल, अतिवेग, नियंत्रण बटण, इत्यादीची अर्थिंग व्यवस्था.	समाधानकारक/ असमाधानकारक	
२९	ब्रेक्सची सुलभता	समाधानकारक/ असमाधानकारक	
३०	ब्रेक शू लाईनर्सची स्थिती	समाधानकारक/	

		असमाधानकारक	
३१	गियर बॉक्स असल्यास त्याचे कार्यान्वयन	समाधानकारक/ असमाधानकारक	
३२	मोटरचे कार्यान्वयन	समाधानकारक/ असमाधानकारक	
३३	गियर बॉक्सची स्थिती	त्याठिकाणी तेल गळती होत आहे / तेल गळती होत नाही.	
३४	गियर बॉक्सचे वंगण	गियर बॉक्सला वंगणाची आवश्यकता नाही / वंगण आवश्यक आहे.	
३५	ट्रॅक्शन शीव्हच्या ग्रूव्हची स्थिती	रोप हलत आहेत / हलत नाहीत.	
३६	मुख्य सस्पेंशन रोपची स्थिती	सस्पेंशन रोप जीर्ण झालेला नाही / जीर्ण झालेला आहे.	
३७	अतिवेग नियंत्रकाच्या वेगाची स्थिती	नियंत्रक रोप जीर्ण झालेला नाही / जीर्ण झालेला आहे.	
३८	असल्यास, लिमीट स्वीच ऑपरेटींग रोपची स्थिती	लिमीट स्वीच रोप जीर्ण झालेला नाही / जीर्ण झालेला आहे.	
३९	नियंत्रण पॅनेलच्या वायरींगची स्थिती	नियंत्रण पॅनलची वायरींग नीटनेटकी आहे आणि रोधन १ मेगा ओहमपेक्षा अधिक आहे / १ मेगा ओहमपेक्षा कमी आहे.	
४०	वरच्या अंतिम मर्यादा बटणाचे कार्यचालन	समाधानकारक/ असमाधानकारक	
४१	खालच्या अंतिम मर्यादा बटणाचे कार्यचालन	समाधानकारक/ असमाधानकारक	
४२	अति वेग नियंत्रकाचे कार्यचालन	समाधानकारक/ असमाधानकारक	
४३	ट्रॅप डोअर	पुरविले आहे/ पुरविले नाही	
४४	अग्निशमण बटणाचे कार्यचालन व चाचणी	चाचणी केली व सुस्थितीत आहे / सुस्थितीत नाही.	
४६	उद्देश : नवीन उद्वाहन बसविणे/ त्याचे पुन:स्थापन / त्याचे आधुनिकीकरण		
४७	उद्वाहनाचा प्रकार : प्रवासी/ सामान वाहतूक/ स्वयंचलित/घरगुती/रुग्णालय		
४८	चालविण्याचा प्रकार : गियर मोटार /		

	गियरलेस मोटार / हायड्रॉलिक पॅक		
४९	उद्वाहन यंत्राचे स्थान : एमआर प्रकार / एमआरएल प्रकार		
५०	कारची निर्धारित वहन क्षमता		
५१	उद्वाहनाचा वेग		
५२	थांबे व लॅन्डींगसह मजल्यांची संख्या : तळमजला + थांबे - लॅन्डींग -		
५३	नियंत्रणाचा प्रकार : साधारण / डाउन कलेक्टीव / फुल कलेक्टीव		
५४	इमारतीची उंची टेरेसच्या मजल्यापर्यंत : मीटर अग्निशमण / विना अग्निशमण		
५५	लिफ्ट पिटचा आकार : ..... एमएम (उंची)..... एमएम (लांबी) ..... एमएम(रुंदी)		
५६	पिट खोली १५०० एमएम पेक्षा जास्त असल्यास, पिटमध्ये शिडीची व्यवस्था केली आहे किंवा नाही ?	पुरविण्यात आले आहे/ पुरविण्यात आलेले नाही	
५७	पिट बफर प्रकार : स्प्रिंग/रबर/ऑइल हायड्रॉलिक		
५८	पिट बफरची उंची व संख्या क)कार ख) प्रतिभार		
५९	बॉटम रन बाय : क) कार..... ख) प्रतिभार.....		
६०	उद्वाहन पीटच्या खाली तळघर आहे का ?	आहे/नाही	
६१	असल्यास, त्यासाठी अतिवेगसुरक्षा (ओव्हरस्पीड गव्हर्नर) पुरविलेला आहे किंवा नाही ?		
६२	कार एन्क्लोजर -एम.एस. / एस.एस/ लाकूड + काच कार पुश बटण कार्यान्वयन फॅन-लाईट-अलार्म-स्टॉप बटन-फ्लोअर इंडीकेशन सिस्टीम-अप व डाउन इंडीकेशन सिस्टीम		
६३	गाडीच्या दरवाजाच्या प्रकार मानवचलित / स्वयंचलित		

	एमएस/एसएस/ घडीचा दरवाजा/स्विंग/ टेलेस्कोपीक/ सीओपीओडी गाडीच्या दरवाज्याची संपर्काची स्थिती लॅन्डींग गेटचा प्रकार लॅन्डींग गेटची स्थिती		
६४	लॅन्डींग गेट दरवाज्याचे माप गाडीचा प्रत्यक्ष आतील आकार लॅन्डींग सील व गाडीच्या कड्यादरम्यानचे अंतर (ते केवळ ३० मी.मी. पेक्षा अधिक असेल तेव्हा नमूद करावे)		
६५	गाडीच्या वरील अंतर गाडी व शाफ्टवॉल दरम्यानची जागा उद्वाहन शाफ्ट एनक्लोजरचा प्रकार गाईडच्या गाडी प्लेसमेंटसाठी टी गाईडचा आकार गाडी एनक्लोजर व प्रतिभार ब्रॅकेट्स दरम्यानचे अंतर		
६६	यंत्र खोलीचा आकार यंत्र खोली दरवाजा उघडणे स्थानकाच्या वरील एम/सी खोलीची उंची मेन पॉवर स्वीचगियर ऑक्सीलरी पॉवर स्वीचगियर		
६७	उद्वाहन यंत्र नावपाटी तपशील	निर्मिती ..... क्षमता ..... अनुक्रमांक ..... विद्युतप्रवाह ..... ॲ विद्युतदाब ..... व्हो वेग .....आरपीएम	
६८	उद्वाहन यंत्राभोवती जागा नियंत्रकाभोवतीची जागा मुख्य रोपचा तांत्रिक माहिती		

	मुख्य बेल्टची तांत्रिक माहिती ओएलडी व एआरडी / युपीएस / डीजी टॉप उद्वाहन लॅन्डींगकडून उद्वाहन यंत्र खोलीकडे स्वतंत्र प्रवेशासाठीची तरतूद		

नमुना ध

(नियम ७(२), ७(६), ८(२) व १०(२) पहा)

सरकते जिने किंवा सरकते मार्गांसाठी तपासणी अहवाल

		सुस्थितीत आहे/नाही	लागू नाही
१	**सरकता जिना - बाह्य**		
१.१	सामान्य आग संरक्षण		
१.२	भूमिती		
१.३	हॅन्डरेल्स		
१.४	प्रवेश व बहिर्गमन शेवट		
१.५	प्रकाशयोजना		
१.६	सावधगिरीची चिन्हे		
१.७	कॉम्ब प्लेट		
१.८	डेक बॅरीकेड		
१.९	पायऱ्या व वरील थ्रस्ट डिव्हाईस		
१.१०	कार्यरत उपकरणे		
१.११	स्कर्ट अडथळा उपकरण		
१.१२	हॅन्डरेल गती संनियंत्रण उपकरण		
१.१३	गती		
१.१४	बेलस्ट्रेड्स (कठडा)		
१.१५	रुफ इंटरसेक्शन गार्ड (छत छेद संरक्षक)		
१.१६	पायरी / स्कर्ट क्लियरन्स पॅनेल व कामगिरी निर्देशांक		
१.१७	बाह्य दरवाजा संरक्षण		

नमुना न

(नियम ७(३) आणि ७(७) पहा)

निरीक्षणासाठी नोटीस

महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग अधिनियम, २०१७ (२०१८ चा महा. १५) याच्या कलम १३ अन्वये आणि महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग नियम, २०२६ याच्या नियम ७ अन्वये, मी याद्वारे अशी नोटीस देतो की, उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग संचमांडणीच्या जागेचे निरीक्षण करण्याच्या प्रयोजनार्थ ---------- येथील जागेला ---------- रोजी भेट दिली जाईल आणि निरीक्षणाच्या कामात आवश्यक ते सहाय्य करण्यासाठी तुम्ही तुमच्या मान्यताप्राप्त ठेकेदारासह निरीक्षणाच्या वेळी उपस्थित राहण्याची व्यवस्था करावी, असे मी तुम्हाला बजावितो.

दिनांक ---------- २०----

स्वाक्षरी

विद्युत निरीक्षक

प्रति,

श्री. / सर्वश्री.

नमुना प

(नियम ७(३) आणि ७(७) पहा)

उद्वाहन संचमांडणीसाठी निरीक्षण अहवाल

निरीक्षणाचा दिनांक - / /

उद्वाहन मालकाचे नाव व पत्ता : .....

उद्वाहन संचमांडणीचा पत्ता : .....

उद्वाहन ठेकेदाराचे नाव : .....

निरीक्षण अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम : .....

सर्वसाधारण

१. हेतू : उद्वाहन संचमांडणी नवीन / बदलणे / आधुनिकीकरण

२. उद्वाहनाचा प्रकार : प्रवासी / वस्तू / स्वयंचलित / घरगुती / रुग्णालय

३. चालन यंत्रणेचे प्रकार : गीअरयुक्त मोटर / गीअरविरहित मोटर / द्रविक पॅक

४. उद्वाहन यंत्राची जागा : एमआर प्रकार / एमआरएल प्रकार

५. गाडीची निर्धारित वहन क्षमता : ..... किग्रॅ. ..... व्यक्ती

६. उद्वाहनाचा वेग : ..... मीटर प्रति सेकंद (MPS) S/s, D/s, V/s

७. थांबे आणि जिनेमजले असलेल्या मजल्यांची संख्या : तळमजला (G) + थांबे - जिनेमजले -

८. नियंत्रणाचा प्रकार : साधारण / डाउन कलेक्टिव्ह / फुल कलेक्टिव्ह

९. इमारतीची गच्चीच्या मजल्यापर्यंतची उंची :.....मीटर्स. अग्निशमण / विना- अग्निशमण

उद्वाहन खड्डा

१. उद्वाहन खड्ड्याचे आकारमान : .... मिमी (रुंदी/W) X ..... मिमी (खोली/D) X ..... मिमी (उंची/H)

२. उद्वाहन खड्ड्याची खोली १५०० मिमी पेक्षा जास्त असल्यास खड्ड्यामध्ये शिडी पुरविली आहे काय :

पुरविली आहे/नाही

खड्ड्यातील दिवा : पुरविला आहे /नाही

३. बफरचा प्रकार : स्प्रिंग / रबर / ऑइल-हायड्रॉलिक (द्रविक)

४. खड्ड्याच्या तळासाठी बफरची उंची आणि संख्या : (क) गाडी - संख्या ... X ..... मिमी

(ख) प्रतिभार - संख्या .... X ..... मिमी

५. तळाकडील धाव : (क) गाडी ..... मिमी (ख) प्रतिभार ..... मिमी

६. उद्वाहन खड्ड्याच्या खाली कोणतेही तळघर आहे काय : होय / नाही

होय असल्यास, प्रतिभारासाठी अतिवेग नियंत्रक पुरविला आहे काय : होय

गाडी

१. गाडीचे परिवेष्टन : एम.एस. / एस.एस. / लाकडी + काच

२. गाडीतील बटण कार्यप्रणाली : समाधानकारक

३. पंखा-दिवा-धोक्याची घंटा-थांबवा बटण-मजला दर्शक प्रणालीची स्थिती : समाधानकारक वर आणि खाली दर्शक प्रणाली

४. गाडीच्या दरवाजाचा प्रकार : मानवी (मॅन्युअल) / स्वयंचलित (ऑटो) | एम.एस. / एस.एस. घडीचा दरवाजा / स्विंग / टेलिस्कोपिक / मधून उघडणारा

गाडीच्या दरवाजाची स्थिती : समाधानकारक संपर्क : समाधानकारक

५. जिनेमजल्याच्या (लँडिंग) दरवाजाचा प्रकार : मानवी (मॅन्युअल) / स्वयंचलित (ऑटो) एम.एस. / एस.एस. घडीचा दरवाजा / स्विंग / टेलिस्कोपिक / मधून उघडणारा

जिनेमजल्याच्या दरवाजाची स्थिती : समाधानकारक संपर्क : समाधानकारक

६. जिनेमजल्याच्या दरवाजाचा मोकळा प्रवेशमार्ग : ..... मिमी (रुंदी) X ..... मिमी (उंची)

७. गाडीचे आतील प्रत्यक्ष आकारमान :..... मिमी (रुंदी) X ..... मिमी (खोली) X ..... मिमी (उंची)

८. गाडीचे आतील प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ : ..... चौ. मीटर

९. जिनेमजल्याचा उंबरठा आणि गाडीची कडा यामधील अंतर (केवळ ३० मिमी पेक्षा जास्त असल्यास नमूद करा)

उद्वाहन कूप / गाडीचे छत

१. गाडीच्या छतावरील मोकळी जागा : ..... मिमी

२. गाडी आणि कूपाच्या भिंतीमधील मोकळी जागा : डावीकडे ..... मिमी, उजवीकडे ... मिमी

३. उद्वाहन कूप परिवेष्टनाचा प्रकार : आर.सी.सी./ विटांचे बांधकाम

४. गाडीसाठीच्या 'टी' (T) मार्गदर्शकांचे आकारमान : ..... मिमी X ..... मिमी X ..... मिमी

५. प्रतिभारासाठीच्या 'टी' मार्गदर्शकांचे आकारमान : ..... मिमी X ..... मिमी X ..... मिमी

६. मार्गदर्शकांची जागा/मांडणी : डावीकडे ..... मिमी, डावीकडे ..... मिमी (गाडी)

(प्रतिभार) उजवीकडे ..... मिमी, उजवीकडे..... मिमी

७. गाडीचे परिवेष्टन आणि प्रतिभार ब्रॅकेट्स यामधील अंतर : ..... मिमी

यंत्र खोली

१. यंत्र खोलीचे आकारमान :..... मिमी (रुंदी) X ..... मिमी (खोली) X ..... मिमी (उंची)

२. यंत्र खोलीच्या दरवाजाची उघडण्याची जागा : ..... मिमी (रुंदी) X ..... मिमी (उंची)

३. चौथऱ्याच्या वर यंत्र खोलीची उंची : ..... मिमी (उंची)

मर्यादा खटका कार्यप्रणाली : कार्यान्वित आहे/ नाही.

४. मुख्य वीज स्विचगिअर : ईएलसीबी बनावट ....., ४१५ व्ही, विद्युतप्रवाह..... ए..... एमए

टीपीएन / एमसीबी - ....., ४१५ वॉल्ट, विद्युतप्रवाह ..... ए

५. सहाय्यकारी वीज स्विचगिअर: एमसीबी बनावट.....,२३० व्ही, विद्युतप्रवाह..... ए..... एमए

६.उद्वाहन यंत्राच्या नामफलकाचा तपशील :बनावट.....क्षमता.....अनु.क्र.....

विद्युतप्रवाह ..... ए, व्होल्टेज ..... व्ही, वेग ..... आरपीएम

७. उद्वाहन यंत्राच्या सभोवतालची मोकळी जागा : पुढे ..... मिमी, मागे ..... मिमी

उजवीकडे ..... मिमी, डावीकडे ..... मिमी

८. नियंत्रकाभोवतालची मोकळी जागा : पुरेशी आहे/नाही

९. मुख्य रज्जूंचा तांत्रिक तपशील : ..... नग ..... मिमी व्यास

१०. मुख्य पट्ट्याचा तांत्रिक तपशील : ..... नग .....मिमी X ..... मिमी

११. ओएलडी आणि एआरडी / युपीएस / डीजी : पुरविले आहे/नाही

१२. सर्वात वरच्या उद्वाहन थांब्यावरून उद्वाहन यंत्र खोलीत जाण्यासाठी स्वतंत्र प्रवेशद्वार :

होय/नाही

नमुना फ

(नियम ७ (३) आणि ७ (५) पहा)

सरकते जिने/सरकते मार्ग संचमांडणीसाठी निरीक्षण अहवाल

परवानगी संदर्भ क्र.- / / /२०२

सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग मालकाचे नाव आणि पत्ता: .....

(मराठीमध्ये) : .....

सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग संचमांडणीचा पत्ता: .....

(मराठीमध्ये) : .....

सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग कंत्राटदाराचे नाव: .....

सर्वसाधारण

१. हेतू : सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग संचमांडणी नवीन / बदलणे / आधुनिकीकरण

२. चालन यंत्रणेचे प्रकार : गीअरयुक्त मोटर / गीअरविरहित मोटर / द्रविक पॅक

३. यंत्राची जागा : .....

४. निर्धारित वहन क्षमता : ..... व्यक्ती/तास

५. सरकत्या जिन्याचा वेग : ..... मीटर प्रति सेकंद , संरक्षक पट्ट्याचा वेग: ..... मीटर प्रति सेकंद

६. मजल्याची उंची : .....

७. सरकत्या जिन्याचा/ सरकत्या मार्गाचा झुकण्याचा कोन :----------

८. पायरी :

एक) पायऱ्यांची संख्या----------

दोन) पायरीची उंची----------

तीन) पायरीची रुंदी ----------

९. नियंत्रणाचा प्रकार : साधारण / डाउन कलेक्टिव्ह / फुल कलेक्टिव्ह

१०. इमारतीची गच्चीच्या मजल्यापर्यंतची उंची : ..... मीटर.

सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग खड्डा

१. सरकते जिने किंवा सरकता मार्ग खड्ड्याचे आकारमान : ..... मिमी (रुंदी) X ..... मिमी

(खोली) X ..... मिमी (उंची)

२.सुरक्षा ब्रेक पुरविला आहे काय : होय/नाही

३. संरक्षक पट्टा सुरक्षा पुरविली आहे काय : होय/नाही

४. पायरी संनियंत्रक सुरक्षा पुरविली आहे काय : होय/नाही

५. कंगवा पट्टी सुरक्षा पुरविली आहे काय : होय/नाही

७. पायरी आणि कडा यामधील अंतर : ----------

८. वर आणि खाली थांबवा बटण/खटका पुरविला आहे काय : होय/नाही

यंत्राचा तपशील

१. मुख्य वीज स्विचगिअर : ईएलसीबी बनावट ....., ४१५ व्ही, विद्युतप्रवाह ..... ए ..... एमए

टीपीएन / एमसीबी - ....., ४१५ व्ही, विद्युतप्रवाह ..... ए

२. साहाय्यकारी वीज स्विचगिअर : एमसीबी बनावट ....., २३० व्ही , विद्युतप्रवाह ..... ए ..... एमए

३. उद्वाहन यंत्राच्या नामफलकाचा तपशील : बनावट..... क्षमता..... अनु. क्र. .....

विद्युतप्रवाह..... ए, व्होल्टेज ..... व्ही, वेग ..... आरपीएम

नमुना ब

(नियम ७ (३) आणि ७ (५) पहा)

त्रुटी

प्रति,

.....

.....

(अनुज्ञप्तीधारकाचे किंवा कलम १५ याच्या पोट-कलम (२) अन्वये नियुक्त केलेल्या त्याच्या प्रतिनिधीचे नाव)

१. ज्याअर्थी, मला असे आढळून आले आहे की, ... यांच्या मालकीच्या ..... या जागेत बसविलेले उद्वाहन / सरकता जिना / सरकता मार्ग असुरक्षित स्थितीत आहे, त्याअर्थी, महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग अधिनियम, २०१७ (२०१८ चा महा. १५) च्या कलम १० च्या पोट-कलम (२) अन्वये, सोबत जोडलेल्या कागदावर नमूद केल्याप्रमाणे सदर उद्वाहनाची दुरुस्ती आणि किंवा त्यात फेरफार, दिनांक ..... २०..... च्या किंवा तत्पूर्वी करावेत आणि त्याबाबतच्या अनुपालनाचा अहवाल मला लेखी सादर करावा, असे मी तुम्हाला याद्वारे बजावितो -------

दोष-

१.

२.

३.

स्वाक्षरी

विद्युत निरीक्षक

टीप- लागू नसेल ते खोडावे.

नमुना भ

(नियम ७ (४) आणि ८ (३) पहा)

नोंदणी क्र. .....

अनुज्ञप्ती क्र. / /

महाराष्ट्र शासन
ऊर्जा विभाग
अधीक्षक अभियंता
उद्वाहन चालविण्याची अनुज्ञप्ती

श्री. / सर्वश्री :- ----------

ज्या जागी उद्वाहन बसविण्यात आले आहे त्या जागेचे नाव व पत्ता :- ----------

वरील उद्वाहन संचमांडणीचे निरीक्षण करण्यात आले असून ती महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग नियम, २०२६ आणि संबंधित भारतीय मानकांमध्ये नमूद केलेल्या सुरक्षा तरतुदींचे पालन करत असल्याचे आढळून आले आहे.

त्यानुसार, वरील पत्त्यावर उद्वाहन संचमांडणी चालविण्यासाठीची अनुज्ञप्ती खालील शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर/निर्गमित/प्रदान करण्यात येत आहे.

शर्ती:

(१) मालकाच्या किंवा संस्थेच्या नावात बदल झाल्यास अनुज्ञप्तीमध्ये त्यानुसार सुधारणा करण्यासाठी या कार्यालयास कळवावे.

(२) उद्वाहनाचे परिरक्षण नोंदणीकृत ठेकेदाराकडे सोपविण्याची जबाबदारी मालकाची राहील.

(३) उद्वाहन सुरक्षित कार्यस्थितीत ठेवण्यासाठी मालक आणि ठेकेदार पूर्णपणे जबाबदार असतील.

(४) त्रयस्थ पक्षकार विमा अनिवार्य आहे.

टीप : ही अनुज्ञप्ती २० वर्षांच्या कालावधीसाठी वैध असेल आणि दिनांक ---------- पर्यंत वैध राहील.

उद्वाहनाचा तपशील

(१) उद्वाहनाची बनावट: ..... (२) उद्वाहनाचा वेग:.....(३) क्षमता:..... किग्रॅ. /.... व्यक्ती

(४) मोटरची क्षमता : ..... (५) थांब्यांची संख्या : ..... (६) चालन यंत्रणेचा प्रकार (Drive) : .....

अधीक्षक अभियंता

नमुना म

(नियम ७(३) आणि ८(३) पहा)

नोंदणी क्र. .....

अनुज्ञप्ती क्र. / /

महाराष्ट्र शासन

ऊर्जा विभाग

अधीक्षक अभियंता

सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग चालविण्यासाठी अनुज्ञप्ती

श्री. / सर्वश्री :- ----------ज्या जागी सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग बसविण्यात आला आहे त्या जागेचे नाव व पत्ता :- ---------- वरील सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग संचमांडणीचे निरीक्षण करण्यात आले असून ती महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग नियम, २०२६ आणि संबंधित भारतीय मानकांमध्ये नमूद केलेल्या सुरक्षा तरतुदींचे पालन करत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यानुसार, वरील पत्त्यावर सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग संचमांडणी चालू करण्यासाठी अनुज्ञप्ती खालील शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर/निर्गमित/प्रदान करण्यात येत आहे.

शर्ती:

(१) मालकाच्या किंवा संस्थेच्या नावात बदल झाल्यास अनुज्ञप्तीमध्ये त्यानुसार सुधारणा करण्यासाठी या कार्यालयास कळवावे.

(२) सरकत्या जिन्याचे/सरकत्या मार्गाचे परिरक्षण नोंदणीकृत नोंदणीकृत कंत्राटदाराकडे सोपविण्याची जबाबदारी मालकाची राहील.

(३) सरकता जिना/सरकता मार्ग सुरक्षित कार्यस्थितीत ठेवण्यासाठी मालक आणि कंत्राटदार पूर्णपणे जबाबदार असतील.

(४) त्रयस्थ पक्षकार विमा अनिवार्य आहे.

टीप : ही अनुज्ञप्ती २० वर्षांच्या कालावधीसाठी वैध असेल आणि दिनांक ---------- पर्यंत वैध राहील.

सरकत्या जिन्याचा / सरकत्या मार्गाचा तपशील

(१) सरकता जिना आणि सरकत्या मार्गाची बनावट: ..... (२) क्षमता: ..... व्यक्ती/तास

(३) मोटरची क्षमता: ..... (४) वेग: .....

(५) चालन यंत्रणेचा प्रकार: ..... (६) मजल्याची उंची: .....

(७) प्रतल कोन (Angle of Inclination): .....

अधीक्षक अभियंता

नमुना य

(नियम ७ (६) पहा)

उद्वाहन चालविण्यासाठीच्या अनुज्ञप्तीच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज

प्रति,

विद्युत निरीक्षक,

.....

विषय :- उद्वाहन चालविण्याच्या अनुज्ञप्ती नूतनीकरणासाठी अर्ज.

मालकाचे संपूर्ण नाव व पत्ता : .....

मालकाचा प्रतिनिधी, कोणताही असल्यास, त्याचे नाव व पत्ता : .....

ज्या उद्वाहनाच्या अनुज्ञप्तीचे नूतनीकरण करावयाचे आहे त्या परिसराचा पत्ता :.....

जुन्या अनुज्ञप्तीचा संदर्भ क्रमांक : .....

उद्वाहनाचे परिरक्षण करणाऱ्या व्यवसाय संस्थेचे नाव व पत्ता : .....

उद्वाहनाचा निर्धारित कमाल वेग : .....

उत्पादकाने किंवा रचनाकाराने ठरवून दिलेली वजनाची क्षमता : .....

उद्वाहन चालकाव्यतिरिक्त, उद्वाहन वहन करू शकेल अशी कमाल प्रवासी संख्या : .....

कमाल भार वाहून नेताना उद्वाहन गाडीचे एकूण वजन : .....

प्रतिभाराचे वजन : .....

आधार देणाऱ्या केबल्सची संख्या, वर्णन, वजन व आकार : .....

मोटारीची क्षमता : .....

थांब्यांची संख्या : .....

शासकीय पावती लेखा प्रणालीद्वारे किंवा ई-प्रदानाद्वारे प्रदान केलेले शुल्क : .....रुपये,

चलान क्रमांक : .....दिनांक : ..... ठिकाण : .....

दिनांक : .....

ठिकाण : .....

(अर्जदाराची स्वाक्षरी)

नमुना यक

(नियम ७ (६) पहा)

सरकता जिना किंवा सरकते मार्ग चालविण्यासाठीच्या अनुज्ञप्तीच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज.

प्रति,

विद्युत निरीक्षक,

.....

विषय:- सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग चालविण्यासाठीच्या अनुज्ञप्तीच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज.

मालकाचे संपूर्ण नाव व पत्ता : .....

मालकाचा प्रतिनिधी, कोणताही असल्यास, त्याचे नाव व पत्ता : .....

जेथे सरकता जिना / सरकता मार्ग बसविण्यात आला आहे त्या परिवास्तूचा पत्ता : .....

जुन्या अनुज्ञप्तीचा तपशील (तपशील देणे आवश्यक) : .....

सरकता जिना / सरकता मार्ग यांचे परिरक्षण करणाऱ्या व्यवसाय संस्थेचे नाव व पत्ता :.....

सरकत्या जिन्याचा किंवा सरकत्या मार्गाचा निर्धारित वेग : .....

सरकत्या जिन्याची किंवा सरकत्या मार्गाची दर ताशी प्रवासी वहन क्षमता : .....

सरकत्या जिन्याचा किंवा सरकत्या मार्गाचा प्रतल कोन : .....

सरकत्या जिन्यातील किंवा सरकत्या मार्गातील स्तंभिका कठड्याचा प्रकार : .....

सरकत्या जिन्यातील किंवा सरकत्या मार्गातील स्तंभिका कठड्यांमधील पायरीची रुंदी : .....

सरकत्या जिन्याचे किंवा सरकत्या मार्गाचे एकूण मार्गक्रम, उंची, मजल्यावरील सपाटी यांचा तपशील : .....

सपाट पायऱ्यांची संख्या : .....

शासकीय पावती लेखा प्रणालीद्वारे किंवा ई-प्रदानाद्वारे प्रदान केलेले शुल्क :..... रुपये,

चलान क्रमांक :.....दिनांक :..... ठिकाण : .....

दिनांक : .....

ठिकाण : .....

(अर्जदाराची स्वाक्षरी)

सहपत्रांची यादी:

नमुना यख

(नियम ७ (७) पहा)

नोंदणी क्रमांक : .....

अनुज्ञप्ती क्र. : / / /

महाराष्ट्र शासन

ऊर्जा विभाग

उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग चालविण्यासाठीच्या अनुज्ञप्तीचे नूतनीकरणासाठी अर्ज

संदर्भ : मूळ अनुज्ञप्ती क्रमांक .....

श्री. / मेसर्स: .....जेथे उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग बसविला आहे त्या परिवास्तूचे नाव व पत्ता : .....

वरील बसविलेले उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग आणि त्याचे परिचालन समाधानकारक असल्याचे आणि महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग नियम, २०१८ मध्ये नमूद केलेल्या सुरक्षाविषयक तरतुदींचे व संबंधित भारतीय मानकांचे अनुपालन करीत असल्याचे आढळून आले आहे.

त्यानुसार, वर उल्लेख केलेल्या मूळ अनुज्ञप्तीची वैधता पुढील ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी वाढविण्यात येत आहे आणि ती दिनांक ..... पर्यंत वैध असेल.

अधीक्षक अभियंता

नमुना यग

(नियम ८ (२) पहा)

उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग चालविण्यासाठीच्या अनुज्ञप्तीसाठी दुय्यम प्रतीसाठी अर्ज.

प्रति,

विद्युत निरीक्षक

.....

विषय :- ..... येथील उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग चालू करण्याकरिता दुय्यम प्रतीच्या अनुज्ञप्तीसाठी अर्ज.

मालकाचे संपूर्ण नाव व पत्ता : ....

मालकाचा प्रतिनिधी, कोणताही असल्यास, त्याचे नाव व पत्ता : .....

जेथे उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग बसविला आहे त्या परिसराचा पत्ता : .....

अनुज्ञप्ती यापूर्वी मंजूर करण्यात आली होती किंवा कसे (तपशील देणे आवश्यक) : .....

उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग यांचा निर्माता (बनावट): .....

उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग यांचे परिरक्षण जी व्यवसाय संस्था करते त्या व्यवसाय संस्थेचे नाव व पत्ता : .....

शासकीय जमा लेखा प्रणालीद्वारे किंवा ई-प्रदानाद्वारे प्रदान केलेले शुल्क :.....
रुपये चलान क्रमांक :..... दिनांक :..... ठिकाण : .....

दिनांक :

(अर्जदाराची स्वाक्षरी)

नमुना यघ

(नियम ८ (२) पहा)

उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग चालविण्यासाठीच्या अनुज्ञप्तीच्या मालकी हक्क बदलासाठी अर्ज.

प्रति,

विद्युत निरीक्षक,

.....

विषय :- ..... येथील उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग चालविण्यासाठीच्या अनुज्ञप्तीच्या मालकी हक्क बदलासाठी अर्ज.

सध्याच्या मालकाचे संपूर्ण नाव व पत्ता : .....

नवीन मालकाचे संपूर्ण नाव व पत्ता : .....

जेथे उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग बसविला आहे त्या जागेचा पत्ता : .....

अनुज्ञप्ती यापूर्वी मंजूर करण्यात आली होती किंवा कसे (तपशील देणे आवश्यक) : .....

उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग यांचा निर्माता (बनावट)::.....

उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग यांचे परिरक्षण करणाऱ्या संस्थेचे नाव व पत्ता : .....

उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग यांचा वेग : .....

मजल्यांची संख्या, थांबे व अवतरण पातळी : .....

प्रवासी वहन क्षमता : .....

मोटारीचा निर्माता (बनावट) व तिची क्षमता : .....

दरवाजांचा प्रकार : .....

चालन यंत्रणेचा प्रकार : .....

शासकीय जमा लेखा प्रणालीद्वारे / ई-प्रदानाद्वारे प्रदान केलेले शुल्क : ..... रुपये,

चलान क्रमांक : ..... दिनांक : ..... ठिकाण : .....

दिनांक :

(अर्जदाराची स्वाक्षरी)

नमुना यड

(नियम ८(२) पहा)

उद्वाहन / सरकता जिना / सरकता मार्ग चालविण्यासाठीच्या दुय्यम प्रतीच्या / मालकी हक्क बदलाच्या अनुज्ञप्तीकरिता प्रतिज्ञापत्राचा नमुना.

प्रतिज्ञापत्र

आम्ही ..... याद्वारे प्रतिज्ञापूर्वक पुढीलप्रमाणे कथन करतो:-

१. आम्ही असे नमूद व घोषित करतो की, ही इमारत ..... इतक्या मजल्यांची बांधण्यात आलेली आहे.

२. आम्ही असे नमूद करतो की, आम्ही उपरोक्त इमारतीमध्ये..... यांच्यामार्फत उद्वाहन / सरकता जिना / सरकता मार्ग बसविला आहे.

३. आम्ही असे नमूद करतो की, उद्वाहन / सरकता जिना / सरकता मार्ग यांचे परिरक्षण ..... यांच्यामार्फत केले जात आहे ते उत्तम चालू स्थितीत आहे.

४. आम्ही असे नमूद करतो की, आम्ही उद्वाहन / सरकता जिना / सरकता मार्ग बसवताना कोणताही फेरबदल केलेला नाही.

५. आम्ही आणखी असे नमूद करतो की, उद्वाहन / सरकता जिना / सरकता मार्ग याची मूळ अनुज्ञप्ती आमच्याकडून गहाळ झाली आहे, आपल्या संदर्भासाठी पोलिसांचा अ-दखलपात्र नोंद अहवाल सोबत जोडलेला आहे.

६. नवीन अनुज्ञप्ती प्राप्त करण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाकडे सादर करण्याकरिता आम्ही हे हमीपत्र देत आहोत.

सदर हमीपत्र हे आमच्यावर आणि आमचे कायदेशीर वारस, निष्पादक आणि प्रशासक यांच्यावर बंधनकारक राहील.

येथे वर जे काही नमूद केले आहे ते माझ्या वैयक्तिक माहितीनुसार व विश्वासाप्रमाणे सत्य आणि बरोबर आहे.

स्वाक्षरी करून स्वाधीन केले

(अर्जदाराची स्वाक्षरी)

करिता,

.....

.....

नमुना यच

(नियम १०(५) व १०(७) पहा)

(उद्वाहनासाठी रोजवही)

उद्वाहन रोजवही												
यंत्राचा प्रकार	:			**चालन प्रकार**	:							
मोटर किलोवॅट क्षमता	:			**चालन क्षमता**	:							
मशीन गियर प्रमाण	:			**नियंत्रक प्रकार**	:							
	उद्वाहनांसाठी महिन्यांनुसार (२०....) प्रतिबंधात्मक परिरक्षण कालावधी											
	जानेवारी	फेब्रुवारी	मार्च	एप्रिल	मे	जून	जुलै	ऑगस्ट	सप्टेंबर	ऑक्टोबर	नोव्हेंबर	डिसेंबर
टांगणी (सस्पेंशन) मध्यग व कप्पी (शीव्ह)												
मजल्याव-रील प्रवेशद्वाराची कुलपे												
ब्रेक जुळवणी												
नियामक व सुरक्षा जुळवणी												
सुरक्षा गिअर्स												
ब्रेक्स												
रज्जू (रोप्स)												
साखळ्या												

पट्टे												
गाईड रोलर्स												
यंत्र												
मार्गदर्शकांची तपासणी करणे												
रज्जू / पट्टे आणि त्यांचे जोडणी घटक तपासणे												
अवतरण पातळीवर उद्वाहन गाडीचे समतलीकरण तपासणे												
दरवाजांची तपासणी, स्वच्छता आणि कार्यचालन												
संवेदक पट्ट्या आणि संवेदकांची तपासणी												
दरवाजां-च्या कुलपांची तपासणी करणे												
सर्व चल												

भागांना वंगण लावणे												
वर्म आणि गिअरची तपासणी करणे												
रिकामे उद्वाहन वर जाताना थांब-ण्याचे अंतर तपासून अचूक ब्रेक टॉर्क तपासणे व पडताळ-णे												
स्वयंच-लित बचाव साधनाचे परिचालन												
इतर कोणतीही दुरुस्ती												
बिघाडा बद्दलचा अहवाल												
अपघात तपशील												
स्वाक्षरी												

नमुना यछ

(नियम १०(५) व १०(७) पहा)

(सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग यांसाठी रोजवही)

सरकते जिने/सरकते मार्गांची रोजवही												
यंत्राचा प्रकार	:			**चालन प्रकार**	:							
मोटर किलोवॅट क्षमता	:			**चालन क्षमता**	:							
मशिन गियर प्रमाण	:			**नियंत्रक प्रकार**	:							
	महिन्यांनुसार (२०...) प्रतिबंधात्मक परिरक्षण कालावधी											
	जानेवारी	फेब्रुवारी	मार्च	एप्रिल	मे	जून	जुलै	ऑगस्ट	सप्टेंबर	ऑक्टोबर	नोव्हेंबर	डिसेंबर
कॉम्ब प्लेट												
आपत्कालीन थांबा बटणाचे कार्य व थांबण्याचे अंतर यांची तपासणी.												
हँडरेल इनलेट स्विचेस च्या कार्याची तपासणी.												
कॉम्ब सेगमेंट्स व त्याच्या फ्लोर प्लेट्सच्या स्थितीची तपासणी.												
हँडरेल्स व अचूक संकर्षणासा												

ठी बाह्य स्थितीची तपासणी.												
स्टेप-ते-स्कर्ट अंतर तपासणी.												
सुरक्षा चिन्हे (पिक्टोग्राफ) व इंडिकेशन लाईट्स												
डिमार्केशन स्ट्रीप्स / लाईट्स ची तपासणी.												
स्कर्ट ब्रशेस, हेडगाड्र्स, इनफिल्स व डिफ्लेक्टर ची तपासणी.												
साखळीची (चैन) तपासणी.												
स्तंभिका कठड्याची (बेलस्ट्रेडची) तपासणी.												
हॅन्डरेलची तपासणी.												
सर्व फिरत्या भागांना वंगण लावणे												
वोर्म व गियरची तपासणी.												
कोणत्याही इतर दुरुस्त्या												
ब्रेकडाउन												

अहवाल.												
अपघात तपशील												
स्वाक्षरी												
वोर्म व गियरची तपासणी.												
रिकामी कार वरचे थांबा अंतर तपासून अचूक ब्रेक टॉर्कची तपासणी व पडताळणी.												
स्वयंचलित बचाव उपकरणाचे कार्यचालन												
कोणत्याही दुरुस्त्या												
बिघाडा बद्दलचा अहवाल												
अपघाताचा अहवाल												
स्वाक्षरी												

नमुना यज

(नियम १० (९) पहा)

उद्वाहनाच्या सर्व थांब्यांवर प्रदर्शित करावयाच्या सूचना

(१) अग्निशमण उद्वाहन (फायर लिफ्ट) उपलब्ध असल्यास, लाल रंगाने "अग्निशमण उद्वाहन" असे लिहावे.

(२) आग लागल्यास उद्वाहनाचा वापर करू नका.

(३) अग्निशामक दलाचा क्रमांक.

(४) स्थानिक पोलीस ठाण्याचा क्रमांक.

(५) १२ वर्षांखालील मुलांनी उद्वाहनाचा वापर एकट्याने करु नये, त्यांच्यासोबत पालक किंवा मोठी माणसे असणे आवश्यक आहे.

(६) उद्वाहनामध्ये प्रवेश करताना भ्रमणध्वनीचा वापर करण्यास सक्त मनाई आहे.

(७) आपत्कालीन परिस्थितीत कृपया सेवा केंद्राच्या (सर्व्हिस सेंटरच्या) या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

.....

नमुना यझ

(नियम १०(९) पहा)

उद्वाहन गाडीच्या आत प्रदर्शित करावयाच्या सूचना

(१) उद्वाहनाची अनुज्ञप्ती उद्वाहनाच्या आत सर्वांना स्पष्ट दिसेल अशा ठिकाणी लावलेली असावी.

(२) उद्वाहन पूर्णपणे थांबल्याशिवाय आणि दरवाजे पूर्ण उघडल्याशिवाय आत प्रवेश करू नका किंवा बाहेर पडू नका.

(३) उद्वाहनावर दर्शविलेल्या कमाल प्रवासी क्षमतेपेक्षा (किलोग्रॅममध्ये) जास्त वजन/भार टाकून उद्वाहनाचा वापर करु नये.

(४) उद्वाहनाच्या दरवाजांमध्ये/गेटमध्ये उभे राहू नका.

(५) उद्वाहनाच्या दरवाजांमध्ये किंवा गेटमध्ये हात ठेवू नका, यामुळे अपघात होऊ शकतो.

(६) उद्वाहन चालू असताना आतील किंवा बाहेरील दरवाजे/गेट बळजबरीने उघडण्याचा प्रयत्न करू नका.

(७) आग लागल्यास उद्वाहनाचा वापर करू नका, फक्त जिन्याचा वापर करा.

(८) १२ वर्षांखालील मुलांनी प्रौढ व्यक्तीशिवाय उद्वाहनाचा वापर करू नये, यामुळे अपघात होऊ शकतो.

(९) धोक्याच्या वेळी अलार्मचे बटण दाबा, उद्वाहनामध्ये शांत राहा आणि उद्वाहनाचा दरवाजा उघडू नका, ते असुरक्षित आहे.

(१०) उद्वाहन चालू असताना उद्वाहनाचा दरवाजा उघडू नका. उद्वाहन बाहेरील दरवाजासमोर पूर्ण थांबल्यानंतरच दरवाजा उघडला पाहिजे.

(११) उद्वाहनामध्ये प्रवेश करताना किंवा बाहेर पडताना बाहेरील दरवाजा आणि उद्वाहनाचा आतील दरवाजा व्यवस्थित बंद करा.

(१२) उद्वाहनामध्ये प्रवेश करताना आणि बाहेर पडताना भ्रमणध्वनीचा वापर करण्यास सक्त मनाई आहे.

नमुना यत्र

(नियम १०(९) पहा)

(सरकते जिने व सरकते मार्ग यांवर सुरक्षा बोधचिन्ह)



आकृती : लहान मुलांना धरून ठेवावे असे दर्शविणारे कृती चित्र



आकृती: कुत्र्यांना उचलून घ्यावे असे दर्शविणारे कृती चित्र



आकृती: प्रतिबंध चित्र : चाकांच्या खुर्चीस प्रतिबंध



आकृती: हॅन्डरेलचा वापर करा सक्तीची कृती चित्र:

नमुना यट

(नियम ११ (१) पहा)

कलम १५ अन्वये उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग यांच्या अपघाताची सूचना

प्रति,
विद्युत निरीक्षक

महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग अधिनियम, २०१७ च्या कलम १५ च्या पोट-कलम (१) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे,

मी / आम्ही याद्वारे आपणांस कळवितो की, माझ्या / आमच्या मालकीच्या..... ..... येथील जागेत दिनांक ..... रोजी उद्वाहन / सरकता जिना / सरकता मार्ग यांच्या वापरादरम्यान अपघात घडला आहे.

मी / आम्ही सदर उद्वाहन / सरकता जिना / सरकता मार्ग पुन्हा कार्यरत करण्याची परवानगी मिळेपर्यंत त्याचे कार्यचालन तात्पुरते बंद केले आहे.

ठिकाण: .....

दिनांक: सन २०.... च्या ..... महिन्याचा ..... रोजी.

प्रत: ज्यांच्या कार्यक्षेत्रात अपघात घडला आहे ते स्थानिक पोलीस ठाणे.

आपला विश्वासू

संचमांडणी मालकाची स्वाक्षरी व नाव

नमुना यठ

(नियम ११ (१) पहा)

कलम १५ अन्वये उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग यांच्या अपघाताचा अहवाल

(उद्वाहन, सरकते जिने किंवा सरकते मार्ग यांच्या अपघाताचा अहवाल सादर करण्याचा नमुना)

(१) अपघाताचा दिनांक :

(२) अपघाताची वेळ :

(३) अपघाताचे ठिकाण (तपशीलवार पत्ता) :

(४) अनुज्ञप्तीधारकाचे नाव (तपशीलवार पत्ता) :

(५) उद्वाहन / सरकता जिना / सरकता मार्ग याचा निर्माता (बनावट) तपशील:

(६) मान्यताप्राप्त ठेकेदाराचे नाव:

[उभारणी / दुरुस्ती आणि परिरक्षण (वार्षिक परिरक्षण कंत्राट)]

(७) ज्यांच्या कार्यक्षेत्रात अपघात घडला त्या पोलीस अधिकाऱ्याचे पदनाम :

(८) अपघातग्रस्त व्यक्तीचा तपशील :

(क) दुखापतीचे स्वरूप व व्याप्ती यांचे सविस्तर वर्णन करा :

अ.क्र.	पूर्ण नाव	लिंग	वय	संपूर्ण पत्ता	प्राणांतिक / अप्राणांतिक

(ख) शरीराच्या कोणत्याही भागास आलेले अपंगत्व (कायमस्वरूपी / तात्पुरते) किंवा इतर दुखापती :

(ग) प्राणांतिक अपघाताच्या बाबतीत शवविच्छेदन करण्यात आले होते काय? :

(घ) प्राणांतिक / अप्राणांतिक / आगीच्या अपघाताच्या बाबतीत अनुज्ञप्तीधारक / मालक किंवा ठेकेदाराकडून घटनास्थळ पंचनामा करण्यात आला होता काय? :

(९) अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या कारणांचा तपशील दिला आहे किंवा त्याबाबत स्वतंत्र पत्रक जोडले आहे काय ? :

(१०) अपघातानंतर लगेचच वैद्यकीय उपचार इत्यादींविषयी केलेली कारवाई, तपशील द्यावा :

(११) संबंधित जिल्हा दंडाधिकारी आणि संबंधित पोलीस ठाण्यास कळविण्यात आले आहे काय (तसे असल्यास तपशील द्यावा) :

(१२) अपघाताच्या संबंधात शक्य तितक्या मर्यादेपर्यंत पुरावे जतन करण्यासाठी योजलेली पावले :

(१३) जखमी व्यक्तीस साहाय्य करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव व पदनाम :

(१४) इतर कोणतीही माहिती : .....

ठिकाण : .....

दिनांक : .....

वेळ : .....

संचमांडणी मालकाची स्वाक्षरी व नाव

मान्यताप्राप्त परिरक्षण ठेकेदाराची स्वाक्षरी व नाव

नमुना यड

(नियम १२ (२) पहा)

तपासणीची सूचना

महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग अधिनियम, २०१७ (२०१८ चा महा. १५) च्या कलम १३ अन्वये आणि महाराष्ट्र उद्वाहने सरकते जिने व सरकते मार्ग नियम, २०२६ च्या नियम ७ अन्वये, मी याद्वारे अशी सूचना देतो की, उद्वाहन किंवा सरकता जिना किंवा सरकता मार्ग बसवलेल्या ठिकाणी नियतकालिक तपासणीच्या प्रयोजनार्थ दिनांक ..... रोजी ..... वाजता ..... या जागेस भेट देईल; आणि तपासणीच्या कामात आवश्यक ते साहाय्य करण्यासाठी तपासणीच्या वेळी आपल्या मान्यताप्राप्त ठेकेदारास उपस्थित राहण्याची व्यवस्था आपण करणे आवश्यक आहे.

दिनांक: सन २०.... च्या ..... महिन्याचा ..... रोजी.

स्वाक्षरी

सहाय्यक विद्युत निरीक्षक / सहाय्यक

अभियंता / शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता

प्रति,

श्री. / मेसर्स .....

.....

.....

टीप- लागू नसेल ते खोडावे.

नमुना यढ

(नियम १२ (२) पहा)

वापर बंद करण्याची सूचना

प्रति,

.....

.....

[कलम १५ (२) अन्वये नियुक्त केलेले अनुज्ञप्तीधारक किंवा त्याचा प्रतिनिधी याचे नाव]

१. ज्याअर्थी, मला असे दिसून येते की, ... यांच्या मालकीच्या ..... या परिसरामध्ये बसविण्यात आलेले उद्वाहन / सरकता जिना / सरकता मार्ग असुरक्षित स्थितीत आहे; त्याअर्थी, मी महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग अधिनियम, २०१७ (२०१८ चा महा. १५) च्या कलम १० च्या पोट-कलम (२) अन्वये आपणांस याद्वारे कळवितो की, सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार सदर उद्वाहनाची दुरुस्ती आणि/किंवा त्यात फेरबदल, सन २०.... च्या ..... महिन्याच्या ..... रोजी किंवा तत्पूर्वी करून घ्यावेत आणि त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल मला लेखी स्वरूपात सादर करावा.

२. मी याद्वारे असाही आदेश देतो की, आपण सदर उद्वाहन / सरकता जिना / सरकता मार्ग यांचा वापर तात्काळ बंद करावा आणि वरील परिच्छेद १ मध्ये निर्देश केलेल्या दुरुस्त्या किंवा फेरबदल पूर्ण होईपर्यंत, उद्वाहन / सरकता जिना / सरकता मार्ग यांची असुरक्षित स्थिती दूर होईपर्यंत आणि माझ्याकडून ते उद्वाहन / सरकता जिना / सरकता मार्ग पुन्हा सुरू करण्याची लेखी परवानगी मिळेपर्यंत आपण त्याचे कार्यचालन पुन्हा सुरू करू नये.

दिनांक: सन २०.... च्या ..... महिन्याचा ..... रोजी.

स्वाक्षरी

विद्युत निरीक्षक

टीप- लागू नसेल ते खोडावे.

नमुना यण

(नियम १३ (२) पहा)

उद्वाहन किंवा सरकता जिना / सरकता मार्ग मोहोरबंद करण्याची सूचना

महाराष्ट्र शासन

अधीक्षक अभियंता

दिनांक : दूरध्वनी क्र. : ०२२-

प्रति,

.....

विषय : ..... या परिसरातील उद्वाहन / सरकता जिना / सरकता मार्ग मोहोरबंद करण्यासाठी महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग अधिनियम, २०१७ च्या कलम २२ अन्वये सूचना.

महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग अधिनियम, २०१७ च्या कलम २१ च्या पोट-कलम (१) अन्वये दिनांक ..... रोजीच्या तपासणीच्या वेळी देण्यात आलेल्या निर्देशांचे विहित मुदतीत तपासणी अधिकाऱ्याच्या समाधानानुसार पालन करण्यात आलेले नाही. असे निदर्शनास आले आहे की, यामुळे महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने आणि सरकते मार्ग अधिनियम, २०१७ चे कलम ..... आणि त्याखाली केलेल्या नियमांचे उल्लंघन होत आहे. परिणामी, आपल्या परिसरामध्ये बसविलेले उद्वाहन / सरकता जिना / सरकता मार्ग हा असुरक्षित स्थितीत असून वापरासाठी योग्य नाही.

म्हणून, मी या सूचनेद्वारे दिनांक ..... रोजी ..... वाजता सदर उद्वाहन / सरकता जिना / सरकता मार्ग मोहोरबंद करणार आहे.

अधीक्षक अभियंता

टीप- लागू नसेल ते खोडावे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सूर्यकांत निकम,
शासनाचे सहसचिव.

ENERGY DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya,
Mumbai 400 032, dated the 28th October, 2026.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA LIFTS, ESCALATORS AND MOVING WALKS RULES, 2026.

No.CEI-2025/C.R.55/Energy-1.- In exercise of the powers conferred by section 37 of the Maharashtra Lifts, Escalator and Moving Walks Act, 2017 (Mah. XV of 2018), the Government of Maharashtra hereby makes the following rules to carry out the purposes of the said Act, namely:-

1. *Short title.*- These rules may be called the Maharashtra Lifts, Escalators and Moving Walks Rules, 2026.

2. *Definitions.*- *(1)* In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Maharashtra Lifts, Escalators and Moving Walks Act, 2017 (Mah. XV of 2018);

(b) "Annexure" means the annexure appended to these rules;

(c) "FORM" means a FORM appended to these rules;

(d) "section" means a section of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Act or Code of Practice of Bureau of Indian Standards, as the case may be.

3. Qualification for appointment as Chief Electrical Inspector, Superintending Engineer, Electrical Inspector and Assistant Electrical Inspector.-

(1) Chief Electrical Inspector.- No person shall be appointed to be Chief Electrical Inspector, unless he -

(i) possesses a Degree in Electrical Engineering or its equivalent from recognized University or Institution; and

(ii) has been regularly engaged for a period of at least twenty years in the practice of Electrical Engineering.

(2) Superintending Engineer.- No person shall be appointed to be the Superintending Engineer, unless he –

(i) possesses a Degree in Electrical Engineering or its equivalent from recognized University or Institution; and

(ii) has been regularly engaged for a period of at least fifteen years in the practice of Electrical Engineering .

(3)Electrical Inspector.- No person shall be appointed to be the Electrical Inspector, unless he –

(i) possesses a Degree in Electrical Engineering or its equivalent from recognized University or Institution; and

(ii) has been regularly engaged for a period of at least ten years in the practice of Electrical Engineering.

(4) Assistant Electrical Inspector.- No person shall be appointed as the Assistant Electrical Inspector an officer to assist unless he-

(i) possesses a Degree in Electrical Engineering or its equivalent from a recognized University or Institution; and

(ii) has been regularly engaged for a period of at least three years in the practice of Electrical Engineering.

4. *Qualification for appointment as technical and other persons to assist Electrical Inspector and Assistant Electrical Inspector.*-

(1)Assistant Engineer- No person shall be appointed as an officer to assist an Electrical Inspector and Assistant Electrical Inspector as Assistant Engineer, unless he possesses a Degree in Electrical Engineering or its equivalent from a recognized University or Institution.

(2) Sectional Engineer or Junior Engineer- No person shall be appointed as an officer to assist an Electrical Inspector and Assistant Electrical Inspector as Sectional Engineer or Junior Engineer, unless he possesses a Diploma or Degree in Electrical Engineering or its equivalent from a recognized Institution.

5. *Permission to erect lift, escalator or moving walk.-*

(1) Every owner of a place intending–

(i) to install a lift or escalator or moving walk in such place, or

(ii) to make additions or alterations to a lift or escalator or moving walk installed at such place,

shall make an application for a lift in FORM A and for an escalator or moving walk in FORM B to the Electrical Inspector, before any work in connection with the installation of the lift, escalator or moving walk addition or alteration thereto, as the case may be, is started.

(2) Every such application shall be accompanied with sets of erection plans and the following documents, namely:-

(a) architect certificate in FORM C;

(b) structural engineer certificate in FORM D;

(c) declaration by approved contractor for erection of lift, escalator or moving walk in FORM E, as the case may be;

(d) lift, escalator or moving walk installation drawing duly signed by owner and approved contractor;

(e) Power of attorney.

(3) Every such application shall also be accompanied by such fee as may be specified under section 4 by the Government by notification in the *Official Gazette*. Fees shall be paid into the Government Treasury or the Reserve Bank of India through Government Receipts Accounting System or e-payment gateway.

(4) On receipt of an application under sub-rule *(1),* the Electrical Inspector shall, after making such inquiries and requiring the applicant to furnish such information as he may deem necessary, forward the application along with his remarks and duly filled scrutiny FORM (for a lift in FORM F and for an escalators or moving walk in FORM G), to the concerned Superintending Engineer who may, thereupon, either grant or refuse the permission

applied. The permission for lift may be granted in Form H and permission for Escalator and moving walk may be granted in Form I. The permission granted shall be valid for period of one year. The period of validity may be extended subject to production of structural stability certificate.

6. *Grant of licence to electrical contractor for erection and maintenance of lifts, escalator or moving walk,-*

(1) Any person or body of persons or body corporate having valid electrical contractor licence issued by Licencing Board constituted under provisions of Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2023 framed under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), who intends to obtain licence for erection and maintenance of lift or escalator or moving walk, shall make application to the Electrical Inspector in FORM J, accompanied with application fee, as notified under section 5 by the Government in the *Official Gazette* and following documents, namely:-

(a) self-attested photo copy of valid electrical contractor's licence;

(b) documents of the workshop, office premises, electric bill and telephone bill;

(c) FORM K specifying a list of employees along with their photo copies of qualifications and experience certificates verified by the contactor;

(d) declaration of contractor declaring that his employees are not working in any other organization;

(e) list of spare parts of lifts, escalators or moving walk available with them for erection and maintenance therefore;

(f) list of tools and plants available with them for erection and maintenance of lifts, escalators or moving walk;

(g) xerox copies of documents of vehicle in possession for transportation;

(h) a xerox copy of shop and establishment licence;

(i) documents showing the facility for providing training to the technical staff.

(2) The electrical contractor for obtaining the licence for erection and maintenance of lift, escalator or moving walk,-

(i) shall have independent office premises with an independent telephone connection within the State of Maharashtra:

Provided that, where the number of lifts, escalators or moving walk under maintenance exceeds fifty in a city or town or such lifts are located more than 100 kilometres from the contractor's main office, an additional service station shall be established by the contractor in that city or town, having the necessary facilities to provide timely maintenance and emergency services;

(ii) shall have to produce a certificate from any nationalized Bank or Reserve Bank of India approved Bank or by a Tahsildar to the effect that he is solvent to the extent of rupees five lakhs;

(iii) shall have at least in his regular employment following minimum staff,-

(a) at least one Electrical Supervisor possessing Electrical Supervisor's licence from the Maharashtra State Licencing Board and having an experience of at least five years in the field of lifts, escalators or moving walk with a licence holder firm or company, as the case may be;

(b) at least one Engineer possessing,-

(I) a Degree in Mechanical Engineering or its equivalent qualification from the recognized university or Institution and having experience of at least five years in the field of lifts, escalators or moving walk

with a licence holder firm or company; or

(II) a Diploma in Mechanical Engineering or its equivalent qualification from the recognized Institution and having experience of at least eight years in the field of lifts, escalators or moving walk with a licence holder firm or company;

(c) at least one Engineer possessing,-

(I) a Degree in Electrical or Electronics Engineering or its equivalent qualification from the recognized University or Institution and having experience of at least five years in the field of lifts, escalators or moving walk with a licence holder firm or company;

(II) a Diploma in Electrical or Electronics Engineering or its equivalent qualification from the recognized Institution and having experience of at least eight years in the field of lifts, escalators or moving walk with a licence holder firm or company;

(d) at least one person possessing a Certificate in the trade of Electrical or Electronics from the Industrial Training Institute or any other recognized Institution approved by Government and having experience of at least five years in the field of lifts, escalators or moving walk with a licence holder firm or company;

(e) for erection of lift or escalator and moving walk one erection team for twenty five new lifts, escalators and moving walks to be erected during one year consisting of,-

(I) one Senior Erector having an experience of at least five years in the field of lifts, escalators or moving walk with a licence holder firm or company;

(II) one Junior Erector having an experience of at

least five years in the field of lifts, escalators or moving walk with a licence holder firm or company;

(III) one helper,

(f) for maintenance of lift or escalator or moving walk, one maintenance pair for fifty lift or escalator and moving walk under maintenance during one year period consisting of one Mechanic having experience of at least five years in the field with a licence holder firm or company and one helper:

(g) to provide a 24×7 call attendance service at the service station to receive and promptly respond to complaint and emergency calls from lift owners:

Provided that, when a person applying for licence under this rule is himself qualified Mechanical or Electrical or Electronics Engineer with requisite experience, the employment of another Mechanical or Electrical or Electronics Engineer shall not be necessary;

(iv) shall have a workshop or warehouse in his own possession or on hired basis in prescribed agreement having minimum area of 100 square meter with independent facility and telephone and separate power connection of at least 15 H. P. Such workshop shall be equipped with following minimum machineries and testing instruments either stationary or portable, namely:-

(a) drill machine;

(b) welding machine;

(c) hacksaw machine;

(d) chain pulley block:

Provided that, when the approved contractor is having his own manufacturing unit, he shall not be required to have a separate workshop but he shall be

required to have the minimum machineries and instruments as mentioned above;

(*v*) shall have necessary safety gadgets like safety belts and head gears for entire staff engaged in the work of maintenance and erection;

(*vi*) shall have suitable independent vehicle in his possession for maintenance.

(3) On receipt of an application for licence to electrical contractor for erection and maintenance of lift or escalator and moving walk, the Electrical Inspector shall, after making an inspection of office and workshop premises and such other inquiry and as he considers necessary and after obtaining such further information as may be required to be furnished by the applicant, forward the application, with his remarks to the Superintending Engineer. The Superintending Engineer may thereupon either grant or refuse the licence. Where the licence is granted, it shall be issued in FORM L.

(4) The licence granted under this rule shall be renewed on an application made by the licence holder to the Superintending Engineer through the concerned Electrical Inspector. The application shall be submitted in Form M, alongwith, such fee as notified under sub-section *(5)* of section 5 by the Government in the *Official Gazette* and documents specified in sub- rule *(1)* above, at least thirty days before the date of expiry of the licence or the renewed licence, as the case may be. The applicant shall also submit the certificate from minimum ten owners of the lift or escalator or moving walk who's lift or escalator or moving walk is maintained by the licence holder stating that licence holder has maintain the lift or escalator or moving walk, as the case may be, in good condition.

(5) On receipt of an application made under sub-rule *(4),* the Electrical Inspector shall after making inspection of office and

workshop premises of the applicant and such other inquiries as he considers necessary and after obtaining such further information as may be required to be furnished by the applicant, forward the application, with his remarks to the Superintending Engineer. The Superintending Engineer may, after considering the application and the remarks of the Electrical Inspector either grant or refuse the renewal of the licence. Where the renewal is granted, the Superintending Engineer shall renew the licence in Form L.

(*6*) If, the approved contractor fails to apply with requisite documents for renewal of licence in the said manner within aforesaid period of the date of expiry, the licence shall become void and approved contractor shall be required to obtain a fresh licence under sub-rule *(1)*.

7. *Initial inspection before grant of licence for working of lift, escalator or moving walk and licence for working of lift, escalator or moving walk.-*

(1) Every owner of a place who is permitted to erect or install a lift or escalator or moving walk in such place shall, immediately but not later than one month after the lift or escalator or moving walk the respective unit is erected or installed, deliver or send or cause to be delivered or cause to be sent to the Electrical Inspector, notice in writing of such erection or installation in the FORM N, and shall make an application to him for licence for working or using the lift or escalator or moving walk.

(2) Every such application shall be accompanied with such fee as notified under sub-section *(2)* of section 7 by the Government in the *Official Gazette* and the set of following documents, namely:-

(a) Declaration of approved contractor after completion of erection of lift or escalator or moving walk in FORM O;

(b) Test report, (for a lift in FORM P and for an escalator or moving walk in FORM Q);

(c) Certificate of approved contractor under sub-section *(6)* of

section 7;

(d) fees paid receipt;

(e) Inspection report (for a lift in FORM R and for an escalator or moving walk in FORM S).

(3) On receipt of application under sub- rule (1),-

(i) The Electrical Inspector shall send the notice for inspection in FORM T to the applicant and carry out the inspection.

(ii) If the Electrical Inspector finds that the lift, escalator or moving walk, as the case may be, conforms to the standards prescribed in the relevant Code of Practice of Bureau of Indian Standards (BIS), he shall forward the application, along with his remarks and the inspection report in the FORM (FORM U for a lift and FORM V for an escalator or moving walk) to the concerned Superintending Engineer.

(iii) If the Electrical Inspector finds any defect in the lift, escalator or moving walk, or finds that it does not conform to the standards prescribed in the Code of Practice of Bureau of Indian Standards (BIS), he shall communicate the defects to the applicant in FORM W. Upon rectification of the defects and verification of compliance, he shall forward the application, along with his remarks and the inspection report, to the concerned Superintending Engineer.

(4) After receipt of application Superintending Engineer may either grant the licence for a lift in FORM X and for an escalator and moving walk in FORM Y, subject to provision of rule 9 or refuse the licence.

(5) The licence granted for working of lifts, escalator or moving walk shall be valid for a period of twenty years from the date on which it is granted.

(6) At least thirty days, before the expiry of the period of licence, the licencee may make an application for its

renewal, in FORM Z for a Lift and in FORM ZA for an escalator or moving walk, along with fee as notified under sub-section *(4)* of section 8 by the Government in the *Official Gazette* and following documents, namely:-

(a) Architecture Certificate in FORM C;

(b) Structural Engineer Certificate in FORM D;

(c) fees paid receipt;

(d) test report, for a lift in FORM P and for an escalator or moving walk in FORM Q;

(e) certificate of approved contractor under sub-section (6) of section 7;

(f) inspection fees paid receipt for last year;

(g) inspection report for a lift in FORM R and for an escalator or moving walk in FORM S;

(h) Original licence.

(7) On receipt of an application for renewal under sub-rule *(4),* the Electrical Inspector shall issue a notice for inspection in Form T and carry out the inspection. Where any defects are noticed, the Electrical Inspector shall communicate such defects to the applicant in Form W or issue a notice requiring the replacement or modification of the lift, escalator, or moving walk in accordance with the relevant Code of Practice of the Bureau of Indian Standards for the up-gradation of existing installations. Upon compliance with the defects or the requirements specified in such notice, or where no defects are found during the inspection, the Electrical Inspector shall, after making such inquiries as he considers necessary, forward the application, with his remarks and the Inspection FORM (FORM U for lifts or FORM V for escalators or moving walks), to the concerned Superintending Engineer. The Superintending Engineer may, subject to the provisions of these rules, either grant or refuse the renewal of the licence. Where the renewal is granted, the renewed licence shall be issued in Form ZB.

8. *Issuance of duplicate licence or Transfer of ownership:-*

(1) When licence issued under the provisions of rule 5 is lost or destroyed or the ownership of the premises where lift, escalator or moving walk is in working has been transferred, the licence holder may apply to the Electrical Inspector for obtaining the duplicate licence or Transfer of licence, as the case may be.

(2) Every such application shall be made, for duplicate licence in FORM ZC and for transfer of ownership in FORM ZD, accompanied with fee as notified by the Government in the *Official Gazette* and following documents, namely:-

(a) Architecture Certificate in FORM C;

(b) Structural Engineer Certificate (If old record is not available) in FORM D;

(c) Technical drawing duly signed by owner and approved contractor (If old record is not available);

(d) Police N. C. (If old licence is missing);

(e) Test report, for a lift in FORM P and for an escalator or moving walk in FORM Q;

(f) Certificate of approved contractor under sub-section (6) of section 7;

(g) inspection fees paid receipt for last year;

(h) Inspection report for a lift in FORM R and for an escalator or moving walk in FORM S;

(i) copy of original Licence;

(j) copy of Annual Maintenance Contract;

(k) affidavit of licencee as per FORM ZE;

(l) documents showing Change of ownership (In case of Change of Ownership application).

(3) On receipt of an application under sub-rule *(2),* the Electrical Inspector shall, after making such inquiries as he considers necessary, forward the application, together with his remarks, to the concerned Superintending Engineer. The concerned Superintending

Engineer may, subject to the provisions of these rules, either grant or refuse the application. Where the application is granted, the licence shall be issued in FORM X for a lift and in FORM Y for an escalator or moving walk.

(5) A duplicate licence or Transfer of ownership of licence issued under this rule shall clearly mention the date of original issuance and stamped as "Duplicate Licence" or "Change In Name" as the case may be.

9. *The specifications for lift, escalator, moving walk under section 12.-*

(1) No licence for working of the lift, escalator or moving walk shall be granted unless it complies with the applicable relevant National Building Code or Code of Practice of Bureau of Indian Standards, and the Unified Development Control and Promotion Regulations (UDCPR), particularly for the lift, escalator or moving walk as mentioned in Annexure.

(2) The lift, escalator or moving walk and the respective installation shall comply with the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and the Central Electricity Authority (Measures Relating To Safety And Electricity Supply) Regulations, 2023, made there under.

(3) It any terms or provisions regarding lift, escalator or moving walk are not covered under the provision of Code of Practice of Indian Standard, the National Building Code of India and the Unified Development Control and Promotion Regulations (UDCPR), but provided in the International Organization for Standardization (ISO) or European Standardization (EN) then the said terms and provision may be adopted after approval of Government of Maharashtra and thereafter followed while granting the licence.

(3) The lift installation shall have close circuit television (CCTV) system installed in lift car:

Provided that, before the date of commencement of these

rules, in the existing lifts where Close Circuit Television (CCTV), Automatic Rescue Device (ARD), Overload Protection Device (OLPD) are not provided, in such existing lifts the Close Circuit Television (CCTV), Automatic Rescue Device (ARD), Overload Protection Device (OLPD) shall be provided within a period of one year from the date of commencement of these rules i.e. from the date of publication of these rules in the *Official Gazette*.

10. *Terms on which lift or escalator or moving walk shall be worked.* – Every lift or escalator or moving walk equipment and the installation shall be worked subject to the following terms, namely:-

(1) The licencee shall maintain every lift, escalator or moving walk and its installation in accordance with the requirements specified in rule 9.

(2) The licencee or the licencee through its authorized contractor shall carry out periodic audits and testing of lift, escalator or moving walk, as the case may be, in accordance with the schedule specified in FORM R for a lift and in FORM S for an escalator and moving walk, and shall certify, not less than once in a year or at such earlier intervals as required by the Electrical Inspector. The report shall be submitted to the Electrical Inspector.

(3) The licencee shall not carry out any additions or alterations to a lift or escalator or moving walk or to the respective installation at the place which cause change in the basic characteristics and or may have bearing on safe working of the equipment or safety of the user, maintenance persons or persons in the vicinity of the installation and shall not erect or install lift or escalator or moving walk at any place without obtaining permission in that behalf from the Superintending Engineer as required by the provisions of section 10 as well as rule 9.

(4) The licencee shall entrust the maintenance of the equipment and the respective installation to an approved contractor. On such appointment, the approved contractor shall be responsible for

carrying out the duties and obligations imposed on the licencee under this rule, to the extent assigned to him, and the licencee shall not obstruct or prevent the contractor from discharging such duties and obligations.

(5) The licencee shall enter every repair and alteration to the lift, escalator or moving walk in a log book in Form (for a lifts in FORM ZF and for an escalators and moving walks in FORM ZG) which shall be maintained in each lift or escalator or moving walk installation.

(6) The licencee shall take remedial measures in every fault in the equipment or the installation, reported by the approved contractor, immediately.

(7) The licencee shall ensure that the maintenance and examination of lifts, escalators and moving walks are carried out by the approved contractor at least once every month. The results of such maintenance and examination shall be recorded by the contractor in the log book of lifts in FORM ZF and for escalators and moving walks in FORM ZG.

(8) The licencee shall display licence for working of lift, escalator or moving walk at ground level or entry level or as specified by the Electrical Inspector.

(9) The licencee shall display safety instructions boards and symbols as provided in FORM ZH and ZI for a lift and in FORM ZJ for an escalator or moving walk, as specified by the Electrical Inspector.

(10) No person shall wilfully interfere with any mechanism of the lift or escalator or moving walk installation.

(11) No lift or escalator or moving walk which has been kept disconnected for a period of six months or more, from the system for alterations or repair, shall be put into use until such apparatus, cable or supply line are subjected to the site tests as per relevant standards by the approved contractor.

(12) No person below the age of eighteen years shall be engaged as a lift operator. The lift operator shall be a person who is mentally and physically fit and trained in the correct operation of the lift.

(13) Children under twelve years of age shall not be allowed to use the lift or escalator or moving walk unless accompanied by an adult.

(14) Every licence issue under this rule shall be treated as revoked if it contrivance to any of the provisions mentioned in this rule.

(15) If any part, enclosure, gate or fastening of a lift or escalator or moving walk is damaged or broken, the licencee shall immediately repair and put it in good working order. He shall keep the safety gears in good order and all parts of the lift or escalator or moving walk and safety gear clean and free from rubbish, dust or dirt. The licencee shall not weld any broken or damaged parts which are subject to tension, torsion or bending or parts on which the passenger moving parts are supported.

11. *Intimation and report of accident and the time within which intimation and report of accident to be given under section 15.*-

(1) Every accident shall be reported in FORM ZK as per the procedure laid down in section 15 with a detailed report of the accident in FORM ZL within a period of twenty four hours to the Electrical Inspector and the local police station.

(2) The Electrical Inspector shall inquire and report as per sub-section (*4*) of Section 15 of the Act.

12. *Periodical Inspections of Lift or Escalator or Moving Walk.*-

(1) Where a lift, escalator or moving walk is in operation, every such lift or escalator or moving walk shall be periodically inspected and tested by the Electrical Inspector as per provisions of section 17 of the Act.

(2) Before carrying out such inspection, a notice shall be issued to the owner of the premises in FORM ZM and if any repairs or

alterations are required then an order to directing to discontinue the use of the lift, escalator or moving walk as the case may be, shall be issued in FORM ZN.

13. *Decommissioning and Sealing of Lifts, Escalators or Moving walks.*-

(1) Intimation of non-use.- The owner or licencee shall inform the Superintending Engineer of any lift, escalator or moving walk that is intended to be decommissioned, permanently removed from service or discontinued from service for a period exceeding six months.

(2) Sealing of Lifts, Escalators or Moving Walks in case of Unsafe condition.- The Superintending Engineer shall issue the directions in FORM ZO for carrying out the repairs and alterations to be made in the lift, escalator or moving walk, as per report submitted to him under section 21. If directions given by the Superintending Engineer are not followed or complied then Superintending Engineer may, seal such lift, escalator or moving walk in accordance with the provisions of the Act.

(3) Unused Lifts, Escalators or Moving walks.- Where a lift, escalator, or moving walk installed at any place ceases to be used as such, the owner shall either remove it or maintain it in a safe mechanical condition after completely disconnecting it from the electric supply. All gates and doors openings and access points shall be securely locked or barricaded so as to prevent the entry of unauthorized persons to the lift-well, escalators or moving walks. Unused escalators or moving walks shall not be permitted to be used as stairs or walkways.

ANNEXURE
APPLICABLE STANDARDS FOR LIFTS, ESCALATORS AND MOVING WALKS INSTALLATIONS

The design, manufacture, installation, testing, inspection, operation, maintenance and safety of lifts, escalators and moving walks shall, as applicable, conform to the latest editions, amendments of the following code of practice of Indian Standards and other statutory requirements:

Sr. No.	IS No. / Standard	Title
1	IS 17900 (Part 1): 2022	Lifts for the Transport of Persons and Goods — Part 1: Safety Rules.
2	IS 17900 (Part 2): 2022	Lifts for the Transport of Persons and Goods — Part 2: Design Rules, Calculations, Examinations and Tests of Lift Components.
3	IS 17900 (Part 3/Sec 1): 2023	Lifts for the Transport of Persons and Goods — Part 3: Specifications for Planning and Selection — Section 1: Passenger/ Service/ Hospital Bed / Stretcher Lifts.
4	IS 17900 (Part 6): 2022	Lifts for the Transport of Persons and Goods — Part 6: Guide for Maintenance of Lifts.
5	IS 4591 (Part 1/Sec 1): 2020	Escalators and Moving Walks — Part 1: Safety Requirements.
6	IS 4591 (Part 1/Sec 2): 2020	Escalators and Moving Walks — Part 1: Guide for Planning and Selection.
7	IS 4591 (Part 1/Sec 3): 2020	Escalators and Moving Walks — Part 1: Inspection and Test.
8	IS 4591 (Part 2): 2020	Escalators and Moving Walks — Part 2: Guide for Maintenance.
9	IS 2365: 2024	Steel Wire Ropes for Lifts — Minimum Requirements.
10	IS 4289 (Part 1): 1984	Specification for Flexible Cables for Lifts and Other Flexible Connections — Part 1: Elastomer Insulated Cables.
11	IS 4289 (Part 2): 2000	Flexible Cables for Lifts and Other Flexible Connections — Part 2: PVC Insulated Circular Cables.
12	IS 8216: 1976	Guide for Inspection of Lift Wire Ropes.
13	IS 14671: 1999	Code of Practice for Installation and Maintenance of Hydraulic Lift.
14	IS 15259: 2002	Installation and Maintenance of Home Lifts — Code of Practice.
15	IS 15330: 2020	Requirements of Lifts for Persons with Disabilities.
16	IS 15785: 2007	Installation and Maintenance of Lift Without Conventional Machine Rooms — Code of Practice.
17	IS 15330: 2020	Requirements of Lifts for Persons with Disabilities — First Revision.
18	IS 17386: 2020	Electric Traction Lifts — Replacement of Existing Passenger and Goods Passenger Lifts in Existing Buildings.

Sr. No.	IS No. / Standard	Title
19	IS 17491: 2020	Safety Norms for Existing Lifts — Risk Assessment and Risk Reduction.
20	IS 17806: 2022	Passenger Lifts and Service Lifts — Guide Rails for Lift Cars and Counterweights — T-Type.
21	SP 7: 2026	National Building Construction Standards, 2026
22	National Electrical Code of India	Applicable provisions relating to electrical installations and safety.
23	Electricity Act, 2003	Applicable provisions relating to electrical safety and supply.
24	CEA (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2023	Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2023 as amended from time to time.
25	Applicable Indian Standards	Any other relevant Indian Standard applicable to the particular type, design, component, equipment, installation, testing, inspection, operation or maintenance of lift, escalator or moving walk.

Note: Wherever a standard referred to in this Annexure is revised, amended, superseded or replaced by the Bureau of Indian Standards, the latest edition, revision and amendments thereof shall apply, unless otherwise specified by the Government.

FORM A

(See rule 5 (1))

APPLICATION FORM FOR PERMISSION FOR ERECTION OF LIFT

To,

Electrical Inspector

.....

Subject- Application to permission for erection or addition or alteration of lift.

1. Full name and address of the owner _____
2. Address of the premises where lift is to be installed / for making additions OR alterations _____
3. Whether licence has been previously granted (In case of additions OR alterations)(details to be given) _____
4. Name and address of approved Lift, escalator and moving walk contractor carrying out the work)(details to be given)_____
5. Type and make of lift proposed to be erected_____
6. A sketch of lift and erection plans should be attached
7. The rated maximum speed of lift car (m/sec) _____
8. Rated Lift car capacity in Kgs and Number of persons _____
9. The total static Load of the lift car inclusive of Passengers, Lift car and Ropes and Compensating chain_____
10. The weight of the counter weight (Kgs) _____
11. The number, description, weight and size of the supporting cables/belt/ ropes____ _____
12. Bottom clearance (mm) _____
13. Top clearance (mm) _____
14. Motor Rating_____
15. Number of stops and openings_____
16. Depth of Pit (mm) _____

Place-

Dated - (Signature of the Applicant)

FORM B

(See rule 5 (1))

APPLICATION FORM FOR PERMISSION FOR ERECTION OF ESCALATOR OR MOVING WALK INSTALLATION

To,

The Electrical Inspector

Subject- Application to permission for erection, addition or alteration of escalator or moving walk installation.

1. Full name and address of the owner_____
2. Address of the premises where escalator or moving walks is to be installed or for making additions or alterations_____
3. Whether licence has been previously granted (In case of additions OR alterations) (details to be given)_____
4. Name and address of approved Lift, escalator and moving walk contractor carrying out the work_____
5. Type and make of escalator or moving walks proposed to be erected_____
6. A sketch of escalator or moving walks and erection plans should be attached
7. The rated speed of the Escalator or Moving Walk (m/sec) _____
8. The rated passenger carrying capacity per hour of escalator or moving walk_____
9. The brake load of the escalator or moving walk _____
10. Angle of inclination for escalator or moving walk _____
11. Type of balustrade in escalator or moving walk _____
12. The step width between balustrades in Escalator or Moving Walk_____
13. Details of total travel, rise, landings of escalator or moving walk _____
14. Number of flat steps _____
15. Factor of safety for driving elements based on static load _____

Place

Dated (Signature of the Applicant)

FORM C

(See rule 5(2), 7(6) and 8(2))

ARCHITECT CERTIFICATE

Ref: Date:

CERTIFICATE
TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

The building named as _____ having site address _____has been constructed/is under construction. The civil building plans for the same are approved as per Unified Development Control and Promotion Regulations (UDCPR) and existing National Building Construction Standards (NBCS) norms.

This is to certify that, according to the sanctioned building plan/as per actual site condition for total ____ floors, the total height of the building from surrounding ground level to top most floor (____floors) terrace slab level is _____Mtrs.

The particulars of the lift shaft (Pit and Overhead)/ escalator pits /moving walk pits and Lift machine room are shown in the civil approved building drawings and are conforming to the norms stipulated as per Indian Standards for lifts, escalators or moving walks.

This certificate is issued for complying the statutory requirements laid in the Maharashtra lifts, Escalators and Moving Walks Rules, 2026.

Dated

Signature of Architect
With Name and Designation
With Registration number Stamp

Copy to,

The Electrical Inspector

_____

_____

Note- Strike out whichever is not applicable

FORM D

(See rule 5 (2), 7(6) and 8(2))

STRUCTURAL ENGINEER CERTIFICATE

Ref: Date:

CERTIFICATE
TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

The building named as _____having site address_____has been constructed / is under construction. The civil building plans for the same are approved as per Unified Development Control and Promotion Regulations (UDCPR) and existing National Building Construction Standards (NBCS) norms.

This is to certify that, the structure and enclosure and /machine room of lift / supporting structure and enclosure for Escalator/ Moving walk for the above building has been designed by me in accordance with the requirements and specifications of the lift, escalator and moving walk manufacture, confirming to the relevant I.S. and National Building Construction Standards (NBCS) and the same is structurally sound to take the imposed static and dynamic load of the machinery.

This certificate is issued for complying the statutory requirements laid in the Maharashtra Lifts, Escalators and Moving walks Rules, 2026.

Dated

Signature of Structural Engineer
With Name and Designation
With Registration number Stamp

Copy to,
The Electrical Inspector

……
……..

Note- Strike out whichever is not applicable

FORM E

(See rule 5 (2))

DECLERATION BY APPROVED CONTRACTOR FOR ERECTION OF LIFT, ESCALATOR OR MOVING WALK

We hereby declare that we undertook and completed all the contracts of installations of Lift, escalator and moving walk for which permission was granted under the Maharashtra Lifts, Escalators and Moving Walks Act, 2017 (Mah. XV of 2018) prior to six months from the date of this declaration. We also declare that all the completed Lifts, escalators or moving walks installations have been duly inspected by the Electrical Inspector and defects pointed out by them have been duly complied with. All the lifts, escalators or moving walks installed by us have been handed over to the respective owners. At present we have .....lifts, escalators or moving walks at installations stage. Also we declare that all components used in lift / escalator/ moving walk installation will be designed and tested as per relevant Indian standards.

.....

(Signature of Approved Contractor)

FORM F

(See rule 5(4))

SCRUTINY FORM FOR LIFT ERECTION

Name and Address of the Lift Owner : _____

(In MARATHI) : _____

Address of the Lift Installation : _____

(In MARATHI) : _____

Name of the Lift Contractor : _____

General

1. Intent: New / Replacement / Modernization of Lift Installation

2. Type of Lift : Passenger / Goods / Automobile / Home / Hospital

3. Types of Drive : Geared Motor / Gearless Motor / Hydraulic Pack

4. Location of Lift Machine : MR type /MRL type

5. Rated Car Carrying Capacity : ..... Kg. ..... Persons

6. Speed of the lift: ..... MPS S/s, D/s, V/s

7. No. of floors with stops and Landing: G + Stops - Landing -

8. Type of Control : Ordinary / Down Collective / Full Collective

9. Height of the Bldg. up to Terrace Slab level: .....Mtrs.

10. If the height of the building is more than 24 Mtrs. Fire / Non Fire Lift Permission No.

Lift Pit

1. Size of lift pit : ..... mm (W) X ..... mm (D) X ..... mm (H)

2. Whether ladder is provided in the lift pit if pit depth is more than

1500 mm : N.A / Provided

3. Type of Buffer : Spring / Rubber / Oil-Hydraulic

4. Buffer height for pit floor and Qty : (A) Car – Qty ..... X ..... mm (B)Cwt – Qty .....

X ..... mm

5. Bottom Run by : (A) Car ..... mm (B) Cwt ..... mm

6. Any basement below the lift pit : Yes /No

If yes Whether OSG is provided for Cwt : Yes

Car

1. Car Enclosure : M.S. / S.S / Wooden + Glass

2. Type of the car gate : Manual/ Auto Ms /Ss

Coll/Swing/Telescopic /COPOD

3. Type of the landing gate : Manual / Auto Ms / Ss / Coll / Swing / Telescopic /COPOD

4. Clear Entrance of the landing Gate: ..... mm (W) X ..... mm (H)

5. Actual inside size of car : ..... mm (W) X ..... mm (D) X ..... mm (H)

6. Actual inside car area : .....Sq. Mtrs.

7. Over Load Device: Yes / No

8. ARD/DG/UPS: Yes / No

Lift shaft / Car Top

1. Car Top Clearance:..... mm

2. Space between the car and shaft wall: Left ..... mm, Right ..... mm

3. Type of the lift shaft enclosure : R.C.C.

4. Size of T guides for the car:..... mm X ..... mm X ..... mm

5. Size of T guides for the counterweight:..... mm X..... mm X ..... mm

Machine Room

Location of Driving Equipment: **MR/MRL**

1. Size of the machine room: ..... mm (W) X ..... mm (D) X ..... mm (H)

2. Machine room door opening:..... mm (W) X ..... mm (H)

3. Ventilation Provided: Yes / No

4. Height of M/c room above platform : .....mm (H)

5 Limit switches functioning : Yes / No

6. Main and light switch position provided : Yes / No

7. Governor (OSG) provided : Yes / No

8. Space around the machine provided: Yes / No

9. Windows provided : Yes / No

10. Space around the controller provided : Yes / No

11. Arc of Contract : .....Degree

12. Technical data of main ropes : ..... Nos. ..... mm diameter per rope,

13. construction .....

14. Technical data of main belt :..... Nos. ..... mm X ..... mm

15. Independent entrance from top lift landing to lift machine room: Yes / No

FORM G

(See rule 5(4))

SCRUTINY FORM FOR ESCALATOR OR MOVING WALK ERECTION PERIMISSION

Name and Address of the Escalator or Moving walk Owner : _____

(In MARATHI): _____

Address of the Escalators or Moving Walk Installation : _____

(In MARATHI) : _____

Name of the Escalator or Moving Walk Contractor : _____

General

1. Intent : New / Replacement / Modernization of Escalator or Moving Walk Installation
2. Types of Drive : Geared Motor / Gearless Motor / Hydraulic Pack
3. Location of Machine:
4. Rated Carrying Capacity:..... Persons/hr
5. Speed of the Escalator: ..... MPS Speed of the handrail :
6. Floor Height :
7. Angle of Inclination :
8. Step :
   i) No. of Step
   ii) Height of the step.....(mm)
   iii) Width of the Step.....(mm)
9. Type of Control: Ordinary / Down Collective / Full Collective
10. Height of the Bldg. up to terrace slab level:..... Mtrs.

Escalators or Moving Walks Pit

1. Size of Escalators or Moving Walk pit (Upstairs): .....mm (W) X..... mm (D) X ..... mm (H)
2. Size of Escalators or Moving Walk pit (Downstairs):.....mm (W) X ..... mm (D) X ..... mm (H)
3. Whether Safety Break is provided : Yes / No
4. Whether Handrail Safety is provided :Yes / No
5. Whether Step Monitor Safety is provided : Yes / No
6. Whether Comb Plate Safety is provided : Yes / No
7. Gap between Step and Skirt : ..... mm
8. Whether stop switch is provided at top and Bottom : Yes / No

FORM H

(See rule 5(4))

PERMISSION FOR ERECTION OF LIFT

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA
Superintending Engineer
Energy Department.

Reg. No : _____ Date :

To,

_____

Subject : Permission to Erection of Lift at _____

Respected,

This is to inform you that your application to submitted to Electrical Inspector, that as per sub-section *(3)* of section 4 of the Maharashtra Lifts, Escalators and Moving Walks Act, 2017 (Mah. XV of 2018) to erect lift at _____is permitted subject to following condition,

1. Permission will be valid from _____to _____
2. If erection of lift not completed till - _____ it is mandatory to extend the above permission period
3. If erection work of lift start before _____then it will be necessary to take legal action.
4. This permission is valid for _____ stop erection of the lift should be completed in accordance with the provisions of the Maharashtra Lifts, Escalators and Moving Walks Rules, 2026. Lift manufactures and lift contractor should work in accordance with the provisions of the said Act and the Rules made thereunder. If any provision is violated then action will be taken against them under section 32 of the said Act.

Yours faithfully,

Superintending Engineer.

FORM I

(See rule 5(4))

PERMISSION FOR ERECTION OF ESCALATORS/MOVING WALKS

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA

Superintending Engineer
Energy Department.

Reg. No : _____ Date :

To, _____

Subject : Permission to Erection of escalator or moving walk at ____

Respected,

This is to inform you that your application to Electrical Inspector --------, that, as per sub-section (3) of section 4 of the Maharashtra Lifts, Escalators and Moving walks Act 2017 (Mah. XV of 2018) to erect escalators or moving walks at_____ is permitted subject to following condition,

1. Permission will be valid from _____ to _____
2. If erection of escalator or moving walk not completed till _____ it is mandatory to extend the above permission period
3. If erection work of escalator or moving walk start before then it will be necessary to take legal action.
4. This permission is valid for _____ Height and_____ Angle of inclination

Erection of the Escalator or Moving walk should be completed in accordance with the provisions of the Maharashtra Lifts, Escalators and Moving Walks Rules, 2026, escalator or moving walk manufactures and escalator or moving walk contractor should work in accordance with the provisions of the said Act and the Rules made thereunder. If any provision is violated then action will be taken against them under section 32 of the said Act.

Yours faithfully,

Superintending Engineer

FORM J

(See rule 6 (1))

APPLICATION FOR CONTRACTOR LICENCE FOR ERECTION AND MAINTENANCE OF LIFTS, ESCALATORS OR MOVING WALKS

To,

Electrical Inspector

Subject : Application for Contractor Licence for erection and maintenance of lifts, escalators or moving walks for M/s…….

Full name and address of the Applicant _____

Electrical Contractor (MC) licence name and number _____

Office address _____

Workshop address _____

Electrical Supervisor (MS) name and licence number _____

Name of Electrical Engineer _____

Name of Mechanical Engineer _____

Number of Erectors _____

Number of Technicians _____

Erection quota required _____

Maintenance quota required _____

Applicant Signature

FORM K

(See rule 6(1))

List of Employees Working Under Approved Contractor

Sr No	Name Of Employee	Qualification Details	Experience Details	Photo of Employee	Signature of Employee

Authority Signature with licence number and stamp

FORM L

(See rule 6 (3) and 6 (5))

Electrical Contractor Licence No... Lift Contractor Licence No…

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA

ENERGY DEPARTMENT

LICENCE TO ELECTRICAL CONTRACTOR FOR ERECTION AND MAINTENANCE OF THE LIFTS, ESCALATORS OR MOVING WALKS

M/s:- Is /are hereby authorized under sub-section (3) of section 5 of the Maharashtra Lifts, Escalators and Moving Walks Act, 2017 (Mah. XV of 2018), for erection and maintenance of the lifts, escalators or moving walks subject to the following terms and conditions.

Electrical Contractor		Lift, escalator and moving walk Contractor		No of new units Erections allotted		No of units Under Repair and maintenance allotted		Signature of Electrical Inspector	Signature of Superintending Engineer
Date of renewal	Valid up to	Date of renewal	Valid up to	Lifts	Escalators or Moving Walks	Lifts	Escalators or Moving Walks		

Terms and Conditions.

(1) Lift, escalator and moving walk should not be installed and maintained more than sanctioned quota, for that additional permission to be taken.

(2) Approved Contractor should have separate staff muster for installation and maintenance.

(3) Approved Contractor should inform serious breakdowns in lift, escalator and moving walk which he is maintaining, to Electrical Inspector.

(4) All spare parts required for installation and maintenance of lift, escalator and moving walk should be I.S.I mark.

(5) Modern machinery required for installation and maintenance of lift, escalator and moving walk should always be available in workshop.

(6) Lift, escalator and moving walk installation and maintenance work found unsatisfactory, then after necessary inquiry contractor licence will get terminate.

(7) If qualification, terms and conditions to get contractor licence change, then all rights will be reserved to Superintending Engineer to grant licence, according to new qualification, terms and conditions.

(8) While installation and maintenance contractor shall follow the Maharashtra Lifts, Escalators and Moving Walks Act, 2017 (Mah. XV of 2018) and the rules made thereunder.

(9) Before undertaking the installation or Replacement or major repair of lift, escalator and moving walk contractor shall verify necessary permission have obtained for the same. Even though while doing the maintenance contract for lift, escalator and moving walk contractor shall verify owner have licence to operate lift, escalator or moving walk, otherwise intimate same to Electrical Inspector

(10) If documents submitted to obtain new contractor licence or for renewal of contractor licence found incorrect or illegal or forged, then licence issued based on that document s will get terminate.

(11) Electrical contractor licence should be renewed regularly, and attested copy of same shall be submitted to the office of Electrical Inspector, otherwise ; licence issued based on same will get terminate.

(12) If, any time during the installation of lift, escalator and moving walk or after completion of installation or while inspection of installation, accident occurs, then contractor licence will be terminated.

(13) After completion of installation of lift, escalator or moving walk, it is mandatory to give lift, escalator and moving walk related training till the satisfaction of owner, and same shall be reported to Electrical Inspector.

(14) After completion of maintenance contract, it is mandatory to inform to Electrical Inspector whether lift, escalator and moving walk maintenance contract is renewed or not.

(15) If the agreement for installation of lift, escalator and moving walk between owner and contractor get terminated due to some reasons, then both shall inform the same to Electrical Inspector.

(16) After getting new Contractor Licence for erection and maintenance of (Lift, Escalator and Moving Walk) he shall submit list of all annual maintenance contracts he made in soft copy to Electrical Inspector.

(17) After getting new Contractor Licence for erection and maintenance of Lift, escalator and moving walk he shall maintain the list of authorized persons, Electrical Engineer, Mechanical Engineer, Senior Erector, Junior Erector, Helpers and shall furnish to Electrical Inspector whenever asked.

(18) The approved contractor entrusted with the maintenance of a lift, escalator and moving walk and its installation shall carry out the maintenance, examination and functional testing of the safety devices and safety-related components, as applicable, at the intervals and in accordance with the procedures, requirements and instructions specified in the applicable Code of Practice of Bureau Indian Standards and the maintenance instructions applicable to the particular installation. The safety devices shall be properly actuated and tested under dynamic conditions, wherever such testing is required, and the approved contractor shall submit a written report of such maintenance, examination and testing to the owner and the Electrical Inspector.

(19) Where any defect, deficiency, deterioration, malfunction or unsafe condition is detected in a lift, escalator and moving walk or its installation during maintenance, examination or testing, the approved contractor shall immediately inform the owner and shall recommend and, with the approval of the owner, carry out the necessary remedial measures to restore the installation to a safe operating condition. Any safety-critical defect which may affect the safe operation of the lift, escalator and moving walk shall be rectified before the installation is returned to service.

(20) The approved contractor shall record every maintenance activity, examination, test, repair, replacement, alteration and other safety-related work carried out on a lift, escalator and moving walk in the maintenance log book or maintenance records maintained for the installation. Such records shall include, as applicable, the date of maintenance or testing, details of work carried out, components inspected, repaired or replaced, safety devices tested, defects observed, remedial measures undertaken, and the name and signature of the person responsible for carrying out the work.

FORM M

(See rule 6 (4))

APPLICATION FOR RENEWAL OF CONTRACTOR LICNECE FOR ERECTION AND MAINTENANCE OF LIFTS, ESCALATORS AND MOVING WALKS

To,

Electrical Inspector

Subject:- Application for Renewal of Contractor Licence for erection and maintenance of Lifts, Escalators and Moving Walks for M/s.....

Full name and address of the Applicant _____

Electrical contractor licence name and number _____

Office address _____

Workshop address _____

Electrical Supervisor name and licence number _____

Name of Electrical Engineer _____

Name of Mechanical Engineer _____

Number of Erectors _____

Number of Technicians _____

Number of Erection in last tenure _____

Number of repairs and maintenance in last tenure _____

Erection quota required _____

Maintenance quota required _____

Applicant Signature

FORM N

(See rule 7(1))

NOTICE INTIMATING THE COMPLETION OF THE WORK OF ERECTION OF A LIFT, ESCALATOR AND MOVING WALK

To,

Electrical Inspector

Subject:- Application for getting licence for working of Lift or Escalator and Moving walk at……..

Reference :- Permission no- ……. to erect the Lift or Escalator and Moving walk, Dated …….

Sir,

With reference to the permission under reference from the Superintending Engineer, by which permission has been granted to install a lift / escalator / moving walk at the above mentioned premises, I / We have to state that the work of installation of the lift / escalator / moving walks was completed on…….. 20.....

We further request that a licence for working the lift / escalator / moving walks may be granted. The work of erection of the lift or escalator or moving walk has been carried out in accordance with the provisions of the Maharashtra Lifts, Escalators and Moving Walks Act, 2017 (Mah. XV of 2018), the Rules made thereunder, relevant IS and prevailing NBCS norms.

Yours faithfully,

.....
(Signature of the owner / owners of the premises)

Note- Strike out whichever is not applicable

FORM O

(See rule 7 (2))

DECLERATION BY APPROVED CONTRACTOR

To,

Electrical Inspector

Ref.- Our Contract No. ....., dated..... with M/s ..... for erection of Lift/Escalator/ Moving Walk at .....

Sir,

We .....(Name of Contractor) having undertaken the work of installation of the passenger lift / escalator / moving walk at the premises named ..... and having completed installation of the said lift / escalator / moving walk, hereby certify that the work of installation of the lift / escalator / moving walk complies with the safety provisions of the Maharashtra Lifts, Escalator and Moving Walks Act, 2017 (Mah. XV of 2018) and the rules made thereunder, relevant IS and prevailing NBCS norms, as they stand at the present. We further certify that the lift/ escalator / moving walk, installation is ready for inspection which is required to be carried out for the purpose of issuing a licence under the said Act for working the same. We undertake the full responsibility of the installation to be handed over duly to the owners after grant of licence and compliance with all the recommendations from the inspecting officer deputed by the State Government to carry out the inspection.

Yours Faithfully,

.....

Signature of the approved contractor

Note- Strike out whichever is not applicable

FORM P

(See Rule 7(2), 7(6) and 8(2))

TEST REPORT FOR LIFT

To,

The Electrical Inspector
Energy Department.

Dear Sir,

Sub:- Lift Installation at _____

Ref:- This is to certify that equipment's supplied and erected by our company are in accordance with the following items mentioned below:

(1) The Lift buffers confirms with IS 17900

(2) The Lift Guide Rails and Guide shoes confirms with IS 17900

(3) The Lift Car Frame, car gate or doors, roof of the complete enclosures Counter weight and suspension confirms with IS 17900

(4) The Lift Safety Gears and Governors confirm IS 17900

(5) The Lift doors looking develops and contacts confirm IS 17900

(6) The Lift Machine and Brakes confirm IS 17900

(7) The Lift wire ropes confirm IS 17900

(8) The Controller and Operating devices to lift confirm IS 17900

(9) The Lift Retiring earn confirm IS 17900

(10) The Trailing cable confirm with the regulation at Bombay Fire Insurance Association and B.S.S. 977

(11) The Lift machine motor is earned by two separate earthing and earth resistance is ------ Ohms.

(12) The fastening of the main suspension ropes are capable of sustaining a lead of not less then 80% of ultimate strength of the undisturbed rope which is as per relevant Indian Standards.

(13) The equalizer and its fastening's. In its several parts and assembly have strength of more then 10% in excess of the strength of the cable.

(14) The speed governor is set to cause the application of the safety gear at a speed of not more than 40% not less than 15% above the contract speed.

(15) The loads on overhead beams and their supports and the factor of

the safety have been calculated in accordance with clause 20

(16) The insulation resistance of the electrical parts of all operating devices is capable of withstanding for a minute a pressure of 2000 volts A.C.

(17) Lift Motor is manufactured as per Indian Standards.

"I ....., the approved contractor, have carried out the examination, inspection and testing of the lift, escalator and moving walk in accordance with the Maharashtra Lifts, Escalators and Moving Walks Act, 2017 (Mah. XV of 2018) and the rules framed thereunder, and I am of the opinion that the installation is fit for use.

Yours Faithfully,

.....

Signature of the approved contractor

FORM Q

(See Rule 7(2),7(6) and 8 (2))

TEST REPORT FOR ESCALATOR OR MOVING WALK

To,
The Electrical Inspector
Dear Sir,

Sub:- Escalator or Moving walk Installation at----------
Ref:-

This is to certify that equipment's supplied and erected by our company are in accordance with the following items mentioned below:

1. The escalator or moving walk confirms IS 4591
2. The escalator or moving walk motor is earthed by two separate earthing and earth resistance is ------ Ohms.
3. The insulation resistance of the electrical parts of all operating devices is capable of withstanding for a minute a pressure of 2000 volts A.C.
4. Lift Motor is manufactured as per Indian Standards.

"I ....., the approved contractor, have carried out the examination, inspection and testing of the escalator or moving walk in accordance with the provisions of the Maharashtra Lifts, Escalators and Moving Walks Act, 2017 (Mah. XV of 2018) and the Rules made thereunder, and I am of the opinion that the installation is fit for use."

Yours Faithfully,

.....
Signature of the approved contractor

FORM R

LIFT INSPECTION FORMAT

(See rule 7(2), 7(6), 8(2) and 10(2))

Sr. No.	Description	Position	Remark
1	Lift Pit Clean and Dry	Clean and dry. Clean but not dry. Dry but not clean. Neither dry nor clean.	
2	Provision of ladder	Yes / No	
3	Condition of car and counterweight buffers	Satisfactory / Non-Satisfactory	
4	Provision of pit switch and arrangement for lighting the pit	Provided / Not Provided	
5	Tension pulley of governor rope	Pulley is having free movement / jammed.	
6	limit switches and Trailing cable under car	Provided / Not Provided	
7	Display of car capacity	Displayed/ not Displayed	
8	fan /blower	Working / Non Working	
9	Emergency alarm bell	Working / Non Working	
10	Car lighting	Working / Non Working	
11	Condition of lift car sides, top and flooring, car door, sill gap, landing level of car at all landings	Satisfactory / Non-Satisfactory	
12	Condition of stop switch and Maintenance mode switch	Working / Non Working	
13	Earting of metal parts of lift car	Provided / Not Provided	
14	Condition of hoistway and lighting, car guide and shoe liners, midway junction box	Satisfactory / Non-Satisfactory	
15	Condition counter weight and assembly	Satisfactory / Non-Satisfactory	

16	Approach to the machine room from the top landing.	There is an easy access / inadequate access to the machine room from top landing.	
17	Cross ventilation	Adequate / Inadequate.	
18	Cleanliness in the machine room	The machine room is kept clean/ is not kept clean.	
19	Provision of light points and their working parts.	Adequate number of light points are provided/ not provided / provided but not working.	
20	Provision of separate main switches for power and light	Separate main switch from power and light provided/ not provided.	
21	Provision of three pin plugs	Three pin plugs are provided/ not provided/ provided but not working.	
22	Provision of break releasing device	Break releasing device is provided / not provided.	
23	Provision of delocking key for landing gate	Delocking key for landing gate is provided/ not provided.	
24	Provision of maintenance log book and entries therein	Log book is provided/ not provided/ provided but not maintain.	
25	Provision of hand lamp/torch	Hand lamp/torch is provided/ not provided/ provided but not working.	
26	Protecting of lift equipment in case of phase failure or phase reversal.	Lift equipment is protected / not protected.	
27	Operation of overload tripping	Tested and found Working / Non working	
28	Earthing arrangement of main switches, lift motor, control panel , over speed, governor switch, etc.	Satisfactory / Non-Satisfactory	
29	Adjustment of breaks	Satisfactory / Non-Satisfactory	

30	Condition of break shoe liners	Satisfactory / Non-Satisfactory	
31	Operation of gear box if provided.	Satisfactory / Non-Satisfactory	
32	Operation of motor	Satisfactory / Non-Satisfactory	
33	Condition of gear box	There is an oil leakage/ no oil leakage.	
34	Lubrication of gear box	The gear box does not need lubrication / needs lubrication.	
35	Condition of grooves of traction sheave	The rope moves / does not moves.	
36	Condition of main suspension rope	The suspension rope is not frayed/ frayed.	
37	Condition of ropes of over speed governor	The governor rope is not frayed / frayed.	
38	Condition of limit switch operating rope when provided	The limit switch rope is not frayed/ frayed.	
39	Condition of wiring at control panel	The control panel wiring is neat and insulation is above one mega ohm/below one mega ohm.	
40	Operation of up final limit switch	Satisfactory / Non-Satisfactory	
41	Operation of down final limit switch	Satisfactory / Non-Satisfactory	
42	Operation of over speed governor	Satisfactory / Non-Satisfactory	
43	Trap door	Provided / Not Provided	
44	Operation fireman switch and test	Tested and found OK / Not OK	
46	Intent : New / Replacement / Modernization of Lift Installation		
47	Type of Lift : Passenger / Goods / Automobile / Home / Hospital		

48	Types of Drive : Geared Motor / Gearless Motor / Hydraulic Pack		
49	Location of Lift Machine: MR type / MRL type		
50	Rated Car Carrying Capacity		
51	Speed of the lift : S/s, D/s, V/s		
52	No. of floors with stops and Landing : G + Stops - Landing -		
53	Type of Control : Ordinary / Down Collective / Full Collective		
54	Height of the Bldg. up to terrace Floor level : Mtrs. FIRE / NON FIRE		
55	Size of lift pit : ..... mm (W) X ..... mm (D) X ..... mm (H)		
56	Whether ladder is provided in the lift pit if pit depth is more than 1500 mm	Provided / Not Provided	
57	Type of Buffer : Spring / Rubber / Oil-Hydraulic		
58	Buffer height for pit floor and Qty :A)Car .....X B)Cwt X		
59	Bottom Run by :A)Car .....B)Cwt		
60	Any basement below the lift pit	Yes/No	
61	If yes Whether OSG is provided for		
62	Car Enclosure-M.S. / S.S / Wooden + Glass Car Push Button Operation		

	Condition of fan-Light-Alarm-Stop Button-Floor indication System-Up and Down Indication System		
63	Type of the car gate- Manual / Auto, M.S. / S.S / Coll / Swing / Telescopic / COPOD Condition of the car gate Contact, Type of the landing gate- Manual / Auto, M.S. / S.S / Coll / Swing / Telescopic / COPOD Condition of the landing gate-		
64	Clear Entrance of the landing Gate, Actual inside size of car, Actual inside car area, Gap between landing sill and car edge (State when it is more than 30 mm only)		
65	Car Top Clearance, Space between the car and shaft wall, Type of the lift shaft enclosure, Size of T guides for the car, Placement of Guides, Gap between car enclosure and Cwt brackets.		
66	Size of the machine room, Machine room door opening, Height of M/c room above platform, Main power switchgear, Aux Power Switchgear.		
67	Lift M/c Name Plate Details	Make..... Capacity..... Sr. No. ..... Current ..... A, Voltage ..... V, Speed ..... rpm	
68	Space around the lift machine,Space around the controller, Technical data of main ropes, Technical data of main belt, OLD and ARD / UPS / DG, Independent entrance from top lift landing to lift machine room.		

FORM S

(*See* rule 7*(2), 7(6), 8(2) and 10(2)*)

PERIODICAL INSPECTION REPORT FOR ESCALATOR OR MOVING WALK

		OK/NOT OK	NA
1.	**Escalator- External**		
1.1	General Fire Protection		
1.2	Geometry		
1.3	Handrails		
1.4	Entrance and Degrees ends		
1.5	Lightings		
1.6	Caution signs		
1.7	Comb plate		
1.8	Deck Barricade		
1.9	Steps and up thrust device		
1.10	Operating device		
1.11	Skirt obstruction device		
1.12	Handrail speed monitoring device		
1.13	Speed		
1.14	Balustrades		
1.15	Ceiling intersection guards		
1.16	Step/ skirt clearance panels and performance index		
1.17	Out-door protection, Stop-push button.		

FORM T

(See rule 7(3) and 7(7))

NOTICE FOR INSPECTION

Under section 13 of the Maharashtra Lifts, Escalators and Moving Walks Act, 2017 (Mah. XV of 2018) and under rule 7 of the Maharashtra Lifts, Escalators and Moving Walks Rules, 2026 I hereby give notice that the premises ---------- will be visited for the purpose of inspecting the lift or escalator or moving walk installation site on dated ---------- and I require you to make arrangements with your approved contractor to be present at the time of inspection for rendering necessary assistance in the inspection work.

Dated at the ---------- day of 20----

Signature
Electrical Inspector

To,

Mr. / Mrs /M/s

FORM U

(See rule 7(3) and 7(7))

INSPECTION REPORT FOR LIFT INSTALLATION

Date of Inspection - / /

Name and Address of the Lift Owner : _____

Address of the Lift Installation : _____

Name of the Lift Contractor : _____

Name and Designation of Inspecting Officer : _____

General

1. Intent : New / Replacement / Modernization of Lift Installation

2. Type of Lift : Passenger / Goods / Automobile / Home / Hospital

3. Types of Drive : Geared Motor / Gearless Motor / Hydraulic Pack

4. Location of Lift Machine : MR type / MRL type

5. Rated Car Carrying Capacity: ..... Kg. ..... Persons

6. Speed of the lift : ..... MPS S/s, D/s, V/s

7. No. of floors with stops and Landing : G + Stops - Landing -

8. Type of Control : Ordinary / Down Collective / Full Collective

9. Height of the Bldg. up to terrace slab level : Mtrs. **FIRE / NON FIRE**

Lift Pit

1. Size of lift pit : ..... mm (W) X ..... mm (D) X ..... mm (H)

2. Whether ladder is provided in the lift

pit if pit depth is more than 1500 mm : Provided / Not Provided

Pit Light : Provided / Not Provided

3. Type of Buffer: Spring / Rubber / Oil-Hydraulic

4. Buffer height for pit floor and Qty : **(A)** Car – Qty ... X ..... mm

(B) Cwt – Qty .... X ..... mm

5. Bottom Run by :**(A)** Car ..... mm **(B)** Cwt ..... mm

6. Any basement below the lift pit : Yes / No

If yes Whether OSG is provided for Cwt : Yes / No

Car

1. Car Enclosure : M.S. / S.S / Wooden + Glass

2. Car Push Button Operation : Satisfactory

3. Condition of fan-Light-Alarm-Stop

Button-Floor indication System- : Satisfactory Up and Down Indication System

4. Type of the car gate: Manual / Auto M.S. / S.S

Coll / Swing / Telescopic / COPOD

Condition of the car gate : Ok Contact : Ok

5. Type of the landing gate : Manual / Auto M.S. / S.S

Coll / Swing / Telescopic / COPOD

Condition of the landing gate : Ok Contact : Ok

6. Clear Entrance of the landing Gate : ..... mm (W) X ..... mm (H)

7. Actual inside size of car : ..... mm (W) X ..... mm (D) X ..... mm (H)

8. Actual inside car area : ..... Sq. Mtr.

9. Gap between landing sill and car edge (State when it is more than 30 mm only)

Lift Shaft / Car Top

1. Car Top Clearance : ..... mm

2. Space between the car and shaft wall : Left ..... mm, Right ..... mm

3. Type of the lift shaft enclosure : R.C.C / Brick work

4. Size of T guides for the car : ..... mm X ..... mm X ..... mm

5. Size of T guides for the counter weight : ..... mm X ..... mm X ..... mm

6. Placement of Guides : Car-Left ..... mm Right ..... mm

CWT-Left.....mm Right ..... mm

7. Gap between car enclosure and CWT brackets : ..... mm

Machine Room

1. Size of the machine room : ..... mm (W) X ..... mm (D) X ..... mm (H)

2. Machine room door opening : ..... mm (W) X ..... mm (H)

3. Height of M/c room above platform : ..... mm (H) Limit Switch Operation : Ok

4. Main power switchgear : RCD Make ....., 415 V, Current ..... A ..... mA

TPN / MCB- ....., 415 V, Current ..... A

5. Aux Power Switchgear : RCD Make ....., 230 V, Current ..... A ..... mA

6. Lift M/c Name Plate Details : Make..... Capacity..... Sr. No. .....

Current ..... A, Voltage ..... V, Speed ..... rpm

7. Space around the lift machine : Front ..... mm Back ..... mm

Right ..... mm Left ..... mm

8. Space around the controller : Adequate

9. Technical data of main ropes : ..... Nos. ..... mm dia

10. Technical data of main belt : Nos. .....mm X ..... mm

11. OLD and ARD / UPS / DG : Provided

12. Independent entrance from top lift landing to lift machine room : Yes /No

FORM V

(See Rule 7(3) and 7(7))

INSPECTION REPORT FOR ESCALATOR/MOVING WALK INSTALLATION

Permission Ref No- / / /20

Name and Address of the Escalator or Moving walk Owner : _____

(In MARATHI Only) : _____

Address of the Escalators or Moving Walk Installation : _____
(In MARATHI Only) _____

Name of the Escalators or Moving Walk Contractor : _____

General

1. Intent : New / Replacement / Modernization of Escalators or Moving Walk Installation

2. Types of Drive : Geared Motor / Gearless Motor / Hydraulic Pack

3. Location of Machine :

4. Rated Carrying Capacity : ..... Persons/hr

5. Speed of the Escalator : ..... MPS Speed of the handrail :

6. Floor Height :

7. Angle of Inclination :

8. Step :

i) No. of Step

ii) Height Of the step

iii) Width of the Step

9. Type of Control : Ordinary / Down Collective / Full Collective

10. Height of the Bldg. up to terrace Slab level : ..... Mtrs.

Escalator or Moving Walk Pit

1. Size of Escalators or Moving Walk pit : ..... mm (W) X ..... mm (D) X ..... mm (H)

2. Size of Escalators or Moving Walk pit : ..... mm (W) X ..... mm (D) X ..... mm (H)

3.Whether Safety Break is provided : Yes/No

4.Whether Handrail Safety is provided : Yes/No

5.Whether Step Monitor Safety is provided : Yes/No

6.Whether Comb Plate Safety is provided : Yes/No

7.Gap between Step and Skirt : ..... mm

8.Whether stop switch is provided in top and Bottom : Yes/No

Machine Detail

1. Main power switchgear : RCD Make .....,415V, Current..... A ..... mA
   TPN / MCB- .....,415 V, Current ..... A

2. Aux Power Switchgear : RCD Make ....., 230 Current .....A ..... mA

3. Lift M/c Name Plate Details : Make.....Capacity..... Sr. No. .....
   Current .....A, Voltage .....V, Speed ..... rpm

FORM W

(See rule 7(3) and 7(7))

DEFECTS

To

.....

.....

(Name of licencee or his representative appointed under section 15 (2))

1. Whereas it appears to me that the lift/Escalator/Moving walk installed at the premises.....owned by is in an unsafe condition, I hereby call upon you under sub - section (2) of section 10 of the Maharashtra Lifts, Escalators and Moving Walks Act, 2017 (Mah. XV of 2018) to carry out such repairs and or alterations to the said lift as are stated in the accompanying sheet on or before the_ _____the day of ..... 20... and to report compliance in writing to me -------

Defects-

1.
2.
3.

Signature
Electrical Inspector

Note- Strike out whichever is not applicable

FORM X

(See rule 7(4) and 8(3))

Registration No.

Licence No. / / /

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA
ENERGY DEPARTMNET
Superintending Engineer
LICENCE FOR WORKING OF THE LIFT

M/s:- ----------

Name and Address of the Premises where lift is installed :----------

The above Lift installations was inspected and it is found to be complying with safety provisions mentioned in The Maharashtra Lifts, Escalators and Moving Walks Rules, 2026 and relevant Indian Standards

As such licence for working of Lift Installation at above address is granted/issued/approved subject to the following conditions

Conditions:

(1) Change of Name of the Owner or Society shall be communicated to this office to modify the Licence accordingly.

(2) It will be the responsibility of the Owner to give Maintenance of the Lift to the Registered Contractor.

(3) Owner and the Contractor are fully responsible to keep the lift in safe working condition.

(4) Third Party Insurance is mandatory.

Note : This licence shall be valid for a period of 20 years and valid upto ----------
-

DETAILS OF THE LIFT

(1) Make of Lift : --------- (2) Speed of lift : ------- (3) Capacity : ------- Kg. /-----Persons

(4) Capacity of Motor : ------- (5) No. of Stop: ------- (6) Type of Drive : -------

Superintending Engineer

FORM Y

(See rule 7(4) and 8(3))

Registration No.

Licence No. / / /

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA
ENERGY DEPARTMNET
Superintending Engineer
LICENCE FOR WORKING OF THE ESCALATOR OR MOVING WALK

M/s:- ----------

Name and Address of the Premises where Escalator or Moving walk is installed: ----------

---

The above Escalator or Moving walk installations was inspected and it is found to be complying with safety provisions mentioned in The Maharashtra Lifts, Escalators and Moving Walks Rules, 2026 and relevant Indian Standards. As such licence for working of Escalator or Moving walk installation at above address is granted/issued/approved subject to the following conditions:

(1) Change of Name of the Owner or Society shall be communicated to this office to modify the licence accordingly.
(2) It will be the responsibility of the Owner to give Maintenance of the Escalator/Moving walk to the Registered Contractor.
(3) Owner and the Contractor are fully responsible to keep the Escalator/Moving walk in safe working condition.
(4) Third Party Insurance is mandatory.

Note : This licence shall be valid for a period of 20 years and valid upto ----------

DETAILS OF THE ESCALATOR/ MOVING WALK

(1) Make of Escalator or Moving Walk : ---------- (2) Capacity : ---------- Persons/hr

(3)Capacity of Motor: ---------- (4) Speed:--------- (5) Type of Drive : ---------

(6) Floor Height: ---------- (7) Angle of Inclination : -------

Superintending Engineer

FORM Z

(See rule 7 (6))

APPLICATION FOR RENEWAL OF LICENCE TO WORKING OF LIFT

To,

Electrical Inspector

Subject- Application for renewal of licence to working of Lift.

Full name and address of the owner ----------

Name and address of the representative or the owner if any ----------

Address of the premises where lift licence is to be renewed ----------

Old licence reference number ----------

Name and address of firm who maintains the lift ----------

The rated maximum speed of lift car ----------

The maker's or designer's rated capacity in weight ----------

The maximum number of passengers in addition to the lift operator which the lift can carry. -

---

The total weight of the lift car carrying the maximum load ----------

The weight of the counter weight. ----------

The number, description, weight and size of the supporting cables ----------

Rating of motor ----------

Number of stops ----------

Fees paid through Government receipts account system or e-payment : Rs. ----------

Challan number ---------- dated at----------

Dated

Place

(Signature of the Applicant)

FORM ZA

(See rule 7(6))

APPLICATION FOR RENEWAL OF LICENCE TO WORKING OF ESCALATOR OR MOVING WALK

To,
Electrical Inspector

Subject- Application for renewal of licence to working of escalator or Moving walk.

Full name and address of the owner ----------

Name and address of the representative or the owner if any ----------

Address of the premises where escalator/moving walks is installed----------

Old Licence details to be given (details to be given) ----------

Name and address of firm who maintains the escalator/moving walks ----------

The rated speed of the Escalator or Moving Walk ----------

The rated passenger carrying capacity per hour of escalator or moving walk ----------

Angle of inclination for Escalator or Moving Walk ----------

Type of balustrade in Escalator or Moving Walk ----------

The step width between balustrades in Escalator or Moving Walk ----------

Details of total travel, rise, landings of Escalator or Moving walk----------

Number of flat steps ----------

Fees paid through Government receipts account system or e-payment : Rs. ----------

Challan number ---------- dated at----------

Dated
Place

(Signature of the Applicant)

List of Enclosures :

FORM ZB

(See rule 7(7))

Registration No.

Licence No. / / /

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA
ENERGY DEPARTMNET

RENEWAL OR EXTENSION OF VALIDITY OF LICENCE FOR WORKING OF LIFT OR ESCALATOR OR MOVINGWALK

Reference: Original licence number----------

M/S:- ----------

Name and Address of the Premises where Lift or Escalator or Moving walk is installed :-----

---

The Lift or Escalator or Moving walk at above installation and operation of the same found satisfactory and complying with safety provisions mentioned in the Maharashtra Lifts, Escalators and Moving Walks Rules, 2026 and relevant Indian Standards. As such the validity of original licence referred above is extended further upto a period of 5 years and it will be valid upto dtd----------

Superintending Engineer

FORM ZC

(See Rule 8(2))

APPLICATION FOR DUPLICTE LICENCE FOR WORKING OF LIFT OR ESCALATOR OR MOVING WALK

To,

Electrical Inspector

Subject- Application for duplicate licence for working of lift OR escalator or moving walk at----------

Full name and address of the owner ----------

Name and address of the representative or the owner if any ----------

Address of the premises where lift or escalator or moving walk is Installed ----------

Whether licence has been previously granted (details to be given) ----------

Make of the lift or escalator or moving walk ----------

Name and address of firm who maintains lift or escalator or moving walk ----------

---

Fees paid through Government receipts account system or e-payment : Rs. ----------

Challan number---------- dated at ----------

Dated

(Signature of the Applicant)

FORM ZD

(See Rule 8(2))

APPLICATION FOR CHANGE OF OWNERSHIP OF LICENCE FOR WORKING OF LIFT OR ESCALATOR OR MOVING WALK

To,

Electrical Inspector

Subject- Application for change of ownership of licence for working of lift or escalator or moving walk at ----------

Full name and address of the present owner ----------

Full name and address of new owner ----------

Address of the premises where lift or escalator or moving walk is installed ----------

Whether licence has been previously granted (details to be given) ----------

Make of the lift or escalator or moving walk ----------

Name and address of firm who maintains lift or escalator or moving walk----------

Speed of the lift or escalator or moving walk ----------

Number of floors, stops, landings ----------

The rated passenger carrying capacity ----------

Make and capacity of motor ----------

Type of doors ----------

Type of drive ----------

Fees paid through GRAS/e-payment : Rs. ----------

Challan number---------- dated at ----------

Dated

(Signature of the Applicant)

FORM ZE

(See rule 8(2))

Format for affidavit for duplicate/ Change Ownership licence for working of Lift/Escalator/Moving Walk

AFFIDAVIT

We, ----------

hereby solemnly affirm and under:-

1. We state and declare that building is constructed with ---------- ---------- floor of ----------
2. We state that we have installed Lift/Escalator/Moving walk through ---------- ---------- in the Aforesaid building.
3. We state that the Lift/Escalator/Moving walk are been maintained by ---------- ---------- and is good working condition.
4. We state that we have not carried out any alteration in the lift/escalator/moving walk installation.
5. We further say that the Lift/Escalator/Moving walk licence misplaced from ours, attached find Police N.C. for your ready reference.
6. We are making this under taking to produce it before the concern authorities to obtain new licence.

The undertaking will be binding upon us, we local heirs, executors, and administrations.

Whatever stated hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and believe.

Signed, Delivered By

Applicant signature

FORM ZF

(See rule 10(5) and 10(7))

(Log Book for lifts)

Lift Log Book			
Machine Type	:	Drive Type	:
M/C KW Rating	:	Drive Rating	:
M/C Gear Ratio	:	Controller Type	:

	Preventive Maintenance Interval in Months (20.....) for lifts											
	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
suspension means and sheave												
Landing gate locks												
brake assembly												
Governor and safety assembly												
safety gears,												
brakes												
ropes												
chains												
belts												
guide rollers												
machine												
Examining the guides.												
Examining the ropes/belts and their												

attachments												
Examining leveling of lift car at landing												
Examining Cleaning and operation of doors												
Examining Sensing plates and sensors												
Examining the door locks												
Lubricating all moving parts												
Examining the worm and the gear												
Examining and verifying correct brake torque by checking empty car up stopping distance												
Operating of Automatic Rescue Device												
Any repairs												
Report of breakdown												
Report of accidents												
Signature												

FORM ZG

(See rule 10(5) and 10(7))

(Log Book for Escalator / Moving Walk)

Escalator / Moving Walk Log Book												
Machine Type	:			Drive Type	:							
M/C KW Rating	:			Drive Rating	:							
M/C Gear Ratio	:			Controller Type	:							
	Preventive Maintenance Interval in Months (20....) for Escalator / Moving Walk											
	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
comb plate												
Examining the function of the emergency stop buttons and the stopping distance.												
Examining the function of the handrail inlet switches												
Examining the condition of the comb segments and that of the floor plates.												
Examining the external condition of the handrails and for correct traction.												

Examining the step-to-skirt clearances.												
Examining safety signs (pictographs) and indication lights												
Examining demarcation strips / lights.												
Examining skirt brushes, head-guards, infills and deflectors												
Examining the chains												
Examining the balustrade												
Examining the hand rails												
Lubricating all moving parts												
Examining the worm and the gear												
Any repairs												
Report of breakdown												
Report of accident												
Signature												

FORM ZH

(See rule 10(9))

INSTRUCTIONS TO BE DISPLAYED ON ALL LIFT LANDINGS

(1) If fire lift is provided, write Fire Lift with red color.

(2) Do not use lift in case of fire.

(3) Fire Brigade number.

(4) Local Police station number.

(5) Do not allow children below 12 years to travel alone in lifts, shall be accompanied by parents and elders.

(6) Use of mobile phone is strictly prohibited while entering the lift.

(7) In case of emergency please call on service center number……..

FORM ZI

(See rule 10(9))

INSTRUCTIONS TO BE DISPLAYED IN LIFTS CAR

(1) Ensure that lift licence is displayed at conspicuous places in lift car.

(2) Do not step in/out until the elevator stops and doors opens fully.

(3) Do not overload elevator beyond the maximum passenger load in kg as mentioned.

(4) Do not stand in between doors/gates.

(5) Do not put your hand in between doors/gates which may lead to accident.

(6) Do not forcibly open the inside/ outside door/gates of running elevator.

(7) Do not use elevator in case of fire, use only stair case.

(8) Children's under 12 years of age shall not use the lift unless accompanied by an adult, it may leads to an accident.

(9) In case of danger, press the alarm button, remain calm in the car, do not open the car gate it is unsafe.

(10) Do not open lift car door when the lift car is moving. The gate should only be opened after the lift-car has stopped opposite a landing gate.

(11) On entering or leaving the lift-car, close properly the landing gate and car gate.

(12) Use of cellphone is strictly prohibited while entering and leaving the lift.

FORM ZJ

(See rule 10(9))

(Safety Logo on Escalator and Moving Walk)



Figure : Mandatory action sign Small children shall be held firmly



Figure : Mandatory action sign Dog must be carried



Figure : Prohibition
Sign : Push chair not allowed



Figure : Mandatory action permitted
Sign : Use the handrail

FORM ZK

(See rule 11(1))

Notice of accidents to Lift, Escalator and Moving Walk under section 15

To,

The Electrical Inspector

As required by sub-section *(1)* of section 15 of the Maharashtra Lifts, Escalators and Moving Walks Act, 2017.

I / We hereby inform you that an accident has occurred in the operation of the lift/Escalator/Moving walk at the premises owned by me / us..... on .....

I / We have discontinued the working of lift/Escalator/Moving Walk, pending permission to resume the working.

Dated at

The ..... day of 20

Copy to local Police station in whose jurisdiction the accident has taken place.

Yours faithfully,

.....

(Sign and name of Owner)

FORM- ZL

(See rule 11(1))

Report of accident to Lift, Escalator and Moving Walk under section 15

Form for reporting lift or escalator or moving walk accident-

(1) Date of Accident :

(2) Time of Accident:

(3) Place of Accident (Detail Address) :

(4) Name of the Licencee (Detail Address) :

(5) Make of Lift/Escalator/Moving walk:

(6) Name of the approved contractor:

[Erection/Repair and maintenance (AMC)]

(7) Designation of police officer in whose jurisdiction accident occurs.

(8) Detail of victim:

(a) Describe fully the nature and extent of injury

Sr.No.	Name Full	Sex	Age	Full Address	Fatal/Non Fatal

(b) ex.fatel/disable (permanent/temporary) of any portion of body or the other injuries.

(c) In case of the fatal accident was the postmortem performed.

(d) In case of the fatal /nonfatal/fire accident was the spot *punchnama* performed by owner / contractor/police.

(9) Whether detail causes leading to accident to be given or separate sheet?

(10) Action taken regarding medical attendance etc., immediately after the accident give details.

(11) Whether the district magistrate and police station concerned has been notified (if so) gives details.

(12) Steps follow to preserve the evidences in the connection with the accident to extend possible

(13) Name and designation of the person assisting injured.

(14) Any other information and .....

Place-

Date-

Time-

Sign and name of Owner

Sign and name of approved Contractor

FORM ZM

(See rule 12(2))

NOTICE FOR INSPECTION

Under section 13 of the Maharashtra Lifts, Escalators and Moving Walks Act, 2017 (Mah. XV of 2018) and under rule 7 of the Maharashtra Lifts, Escalators and Moving Walks Rules, 2026 I hereby give notice that the premises ---------- will be visited for the purpose of periodical inspection of the lift or escalator or moving walk installation site on at ---------- and I require you to make arrangements with your approved contractor to be present at the time of inspection for rendering necessary assistance in the inspection work.

Dated at the ----------day of …….20...

Signature
Assistant Electrical
Inspector/Assistant Engineer/
Section Engineer/ Junior
Engineer

To,

Mr./Mrs.

……

……

……

Note- Strike out whichever is not applicable

FORM ZN

(See rule 12(2))

NOTICE FOR DISCONTINUE TO USE

To,

.....

[Name of licencee or his representative appointed under section 15 (2)]

1. Whereas it appears to me that the lift/Escalator/Moving walk installed at the premises .....owned by is in an unsafe condition, I hereby call upon you under sub - section (2) of section 10 of the Maharashtra Lifts, Escalators and Moving Walks Act, 2017 (Mah. XV of 2018) to carry out such repairs and or alterations to the said lift/Escalator/Moving walk as are stated in the accompanying sheet on or before the..... the day of ..... 20..... and to report compliance in writing to me

2. I hereby also order that you shall discontinue the use of the lift/Escalator/Moving walk and shall not resume the working thereof until the repairs or alterations referred to in paragraph one above have been carried out and the unsafe condition of the lift/Escalator/Moving walk is removed and until a written permission to resume the working of the lift/Escalator/Moving walk is granted by me

Dated at the ..... day of 20

Signature
Electrical Inspector

Note- Strike out whichever is not applicable

FORM-ZO

(See rule 13(2))

NOTICE FOR SEALING OF LIFT OR ESCALATOR/MOVING WALK
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA
Superintending Engineer

Date : Telephone No : 022-

To,

_____

Subject : Notice under section 22 of the Maharashtra Lifts, Escalators and Moving Walks Act, 2017 for Sealing of Lift/ Escalator/ Moving walk at..... ..... premises.

Directions issued under sub section (1) of section (21) of The Maharashtra Lifts, Escalators and Moving Walks Act, 2017 at the time of inspection dated.....has not been carried to the satisfaction of inspecting officer in specified time. It is observed that it contravenes to section.....of the Maharashtra Lifts, Escalators and Moving Walks Act, 2017 and the Rules made thereunder. Hence Lifts/ Escalators/ Moving walks installed at your premises is in unsafe condition and not fit for use.

I therefore through this notice going to seal the Lift / Escalator / Moving walk on .....dated and .....time.

Superintending Engineer

Note- Strike out whichever is not applicable

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SURYAKANT NIKAM,
Joint Secretary to Government.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, SMT. MANISHA KUMBHAR, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, SMT. MANISHA KUMBHAR.